

MAPA ZASADNICZA

skala: 1:500

Miejscowość: ŚRODA WIELKOPOLSKA

Gmina: Środa Wielkopolska

Powiat: Środa Wielkopolska

Województwo: wielkopolskie


Działka: wg załącznika

sekcja: 6.173.14.05.4.1

Data: 09-09-2021



Nr kanc: GK.6642.1268.2021

STAROSTA ŚREDZKI
P.3025
2014 2
M. P. 2014 2
09. 09. 2021
up. STAROSTY
Przedział Kopieński
Geodeta
(Data wykonania kopii materiału zasobu)
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)



LEGENDA:

- proj. nawierzchnia przejścia wyniesionego - kostka betonowa typ behaton, grubość 8 cm, kolor czerwony
- proj. nawierzchnia platformy - kostka betonowa typ cegła, grubości 8 cm, kolor szary
- proj. nawierzchnia - faktura bezpieczeństwa/ostrzegawcza z płytek typu B (B1 „ścięte kopytki” lub B2 „ścięte stożki”) w kolorze piaskowym (żółtym)
- istniejąca nawierzchnia chodników do przełożenia (regulacja wysokościowa)
- proj. krawężnik betonowy 15/30 (wystawiony +12cm)
- proj. opornik betonowy 12/25
- proj. opornik betonowy 8/30
- proj. odwodnienie liniowe np typu Multiline V 100 (szer. 13,5cm/ wys. 15cm/ głęb. 13cm)
- proj. ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej szer. 20cm
- istn. wpust drogowy
- proj. lampa drogowa oświetlająca przejście dla pieszych
- linia rozgraniczająca teren inwestycji = pas drogowy (teren niezbędny do budowy lub przebudowy / remontu)
- granice działek
- 3658 - numery działek
- 2764 - numery działek objętych inwestycją

Jednostka projektowa :		<div>DP</div> <div>KONCEPT</div>			DP KONCEPT Dorian Piechowiak ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934		
Inwestor :		BURMISTRZ MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 5 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA					
NAZWA inwestycji :		Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej w kilometrażu 0+186					
Branża :		DROGOWA		Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY			
Stanowisko		Imię i nazwisko		Branża		Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant		mgr. inż. Dorian Piechowiak		drogowa		WKP.0266.POOD.12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający		mgr. inż. Robert Salomon		drogowa		WKP.0235.POOD.06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Tytuł rysunku:							Nr
Projekt zagospodarowania terenu							2
Nr umowy:		3032.1.344.2021 z dnia 31.08.2021r			Data opracowania:		09/2021
							Skala: 1:500