


Szczegóły konstrukcyjne


skala 1:25

SZCZEGÓŁ I.




- 1 - odwodnienie liniowe typu typu Multiline zapewniające ciągłość splywu wody na długości przejścia na ławie betonowej z betonu C12/15
- 2 - krawężnik betonowy 15/30cm (lub 20/30) na ławie betonowej z betonu C12/15
- 3 - opornik betonowy 12/25cm na ławie betonowej z betonu C12/15

SZCZEGÓŁ II



- A - 8cm - kostka brukowa betonowa (behaton) czerwona mikrofaza
4cm - podsypka cem.-piask. 1:4
0-16cm - w-wa wyrównawcza z betonu C8/10
... - istn. podbudowa drogi gminnej
- B - 8cm - kostka brukowa betonowa (cegła) / faktura ostrzegawcza (typ B lub B2 w kolorze piaskowym) / regulacja wysokościowa istn nawierzchni z brukowej kostki betonowej
4cm - podsypka cem.-piask. 1:4
15cm - podbudowa z betonu C3/4
... - istn. podbudowa drogi gminnej

SZCZEGÓŁ III.



- SZCZEGÓŁ I. - odwodnienie liniowe na przejściu
- SZCZEGÓŁ II. - przekrój przez odcinek ścieku
- SZCZEGÓŁ III. - połączenie nawierzchni przejścia z istn. nawierzchnią drogi

Jednostka projektowa :		<div>DP KONCEPT</div> <div>DP KONCEPT Dorian Piechowiak ul. Asfaltowa 26B, 62-006 Janikowo tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncept@gmail.com NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934</div>		
Inwestor :		BURMISTRZ MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA UL. IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 5 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA		
NAZWA inwestycji :		Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej nr 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej w kilometrażu 0+186		
Branża :		DROGOWA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY
Stanowisko	Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	mgr. inż. Dorian Piechowiak	drogowa	WKP/0296/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający	mgr. inż. Robert Salomon	drogowa	WKP/0235/POOD/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Tytuł rysunku:				Nr
Szczegóły konstrukcyjne				4
Nr umowy:		3032.1.344.2021 z dnia 31.08.2021r		Skala: 1:25
		Data opracowania:		09/2021