

Przedmiar robót

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych w korytarzu I piętra - Segment IV

Obiekt	Roboty budowlane
Lokalizacja	Budynek Wydziału Technologii Żywności ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Sporządził Krzysztof Głuszczyk

Kraków, marzec 2023 r.

Tabela przedmiaru robót

Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych w korytarzu na Ip Segment IV		
1	KNR-W 2-02 1040/02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, RAL 1020, szkło bezpieczne, zamek z wkładką, antaba, samozamykacz, o wymiarach w świetle ościeży 210x220 cm 2,1*2,2		
				m2	4,62
				razem	4,62
2	Kalkulacja indywidualna	1	Dostawa i montaż profili ościeżnicowych gr. 2 mm UA75. W pionie 3.3 m x 2 oraz w poziomie 2.1 m		
				kpl	1
				razem	1

Spis działów przedmiaru robót

Roboty budowlane

Nr	Opis
1.	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych w korytarzu na Ip Segment IV