

PRZEDMIAR ROBÓT CLO-00-100

Budowa: Przebudowa istniejącego laboratorium w parterze budynku E w Instytucie
Metali Nieżelaznych oddziału Poznaniu w celu wykonania nowych
stanowisk laboratoryjnych

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Forteczna 12
61-362 Poznań

Inwestor: Instytut Metali Nieżelaznych Oddz. Poznań
ul. Forteczna 12
61-362 Poznań

Sporządzający: Projekt Architektura Maciej Lesisz

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT CLO-00-100

Budowa: Przebudowa istniejącego laboratorium w parterze budynku E w Instytucie
Metali Nieżelaznych oddziału Poznaniu w celu wykonania nowych
stanowisk laboratoryjnych
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Forteczna 12
61-362 Poznań
Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych Oddz. Poznań
ul. Forteczna 12
61-362 Poznań

PRZEDMIAR CLO-00-100

Strona 1

SYKAL-003331

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 Roboty rozbiórkowe
 - 1.1 Roboty wewnętrzne rozbiórkowe
 - 1.2 Elewacja - roboty rozbiórkowe
 - 2 Roboty budowlane-wewnętrzne
 - 2.1 Roboty fundamentowe
 - 2.2 Posadzka
 - 2.3 Ściany
 - 2.7 Stolarka drzwiowa
 - 2.8 Pozostałe
 - 3 Roboty budowlane - zewnętrzne
 - 3.1 Elewacja
-

KOSZTORYS ŚLEPY CLO-00-100

Budowa: Przebudowa istniejącego laboratorium w parterze budynku E w Instytucie Metali Nieżelaznych oddziału Poznaniu w celu wykonania nowych stanowisk laboratoryjnych

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Forteczna 12
61-362 Poznań

Zamawiający: Instytut Metali Nieżelaznych Oddz. Poznań
ul. Forteczna 12
61-362 Poznań

KOSZTORYS CLO-00-100

Strona 1

SYKAL-003331

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe				
1.1		Roboty wewnętrzne rozbiórkowe				
1.1	1	CEN 508-05-01-08-00 Przygotowanie pomieszczeń do adaptacji poprzez wyniesienie i uporządkowanie pomieszczeń wraz z demontażem istniejących sufitów podwieszanych, obudowy słupów	kmpł	1,000
1.1	2	KNR 404-01-02-03-00 Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowej	m ³	75,305
1.1	3	Kalk. własna Demontaż stolarki drzwiowej	szt	31,000
1.1	4	KNR 404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek	m ²	484,410
1.1	5	KNR 404-05-04-01-00 Rozebranie posadzki jednolitej cementowej gr 30 cm	m ²	484,410
1.1	6	KNR 404-05-04-01-00 Rozebranie okien wykonanych z luksferów	m ²	3,000
1.1	7	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²	54,225
1.1	8	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	268,747
1.1	9	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-krotność 9	m ³	268,747
1.1	10	Kalk. własna Opłata za utylizację odpadów i gruzu	m ³	268,747
1.2		Elewacja - roboty rozbiórkowe				
1.2	11	Kalk. własna Rozebranie istniejącej warstwy elewacji :tynk ,siatka wraz z warstwą styropianu gr 12 cm	m ²	22,000
1.2	12	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu i termoizolacji samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	3,300
1.2	13	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-krotność 9	m ³	3,300
1.2	14	Kalk. własna Opłata za utylizację odpadów i gruzu	m ³	3,300

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		Roboty budowlane-wewnętrzne				
2.1		Roboty fundamentowe				
2.1	15	KNR 201-03-02-03-00 Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 4 z transportem samochodami skrzyniowymi na odl do 1 km	m ³	1,548
2.1	16	KNR-W 2-02 1101-07 Podkłady betonowe z betonu C 8/10 o gr. 10 cm na podłożu gruntowym	m ³	1,548
2.1	17	KNR-W 2-02 0243-01 Ławy fundamentowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m ³	1,548
2.1	18	KNR 202-02-91-02-01 Zbrojenie elementów budowli prętami żebrowanymi ø 8-14 mm żurawiem	Mg	0,032
2.1	19	KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	3,096
2.1	20	KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	14,000
2.1	21	KNR 202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m ²	3,360
2.1	22	KNR 2-01 0236-03 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	0,387
2.2		Posadzka				
2.2	23	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	484,410
2.2	24	KNR 202-06-09-03-05 Izolacja pozioma z płyt styropianowych XPS grub 7 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	484,410
2.2	25	NNRNKB 202 1129-03 Posadzki cementowe zbrojone włóknem gr. 20 cm	m ²	484,410
2.2	26	KNR 202-11-16-01-00 Posadzka żywiczna chemoodporna	m ²	466,430
2.2	27	KNNR N002-12-03-02-01 Posadzka z płytek gresowych 60x60 cm	m ²	17,650
2.3		Ściany				
2.3	28	KNR 2-02 0107-01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m ²	67,057
2.3	29	KNR 202-01-05-06-40 Ścianki działowe wys do 4,5 m z bloków SILKA M12 na zaprawie klejowej	m ²	174,710
2.3	30	KNR 401-03-06-06-00 Przymurowanie ścianek grubości 1 cegła na zaprawie cementowej-otwór okienny	m ²	3,000
2.3	31	KNR 2-05 0208-05 Dźwigary stalowe I 200- nadproże nad w bramą B1	Mg	0,190

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3	32	KNR 202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120x120	metr	15,000
2.7	Stolarka drzwiowa					
2.7	33	WKNR W202-10-40-01-00 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zgodnie z PT - Drzwi D1/D1*	m ²	4,202
2.7	34	WKNR W202-10-22-01-00 Drzwi aluminiowe zgodnie z PT -Drzwi D2	m ²	4,202
2.7	35	WKNR W202-10-22-01-00 Drzwi aluminiowe zgodnie z PT -Drzwi D3	m ²	4,202
2.7	36	WKNR W202-10-22-01-00 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne drewniane zgodnie z PT - Drzwi D4	m ²	10,506
2.7	37	WKNR W202-10-22-01-00 Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne do WC zgodnie z PT - Drzwi D5	m ²	3,790
2.7	38	WKNR W202-10-22-01-00 Skrzydła drzwiowe pełne+ ścianka z laminatu HPL zgodnie z PT -Drzwi DS1 (WC damskie)	m ²	2,360
2.7	39	WKNR W202-10-22-01-00 Skrzydła drzwiowe pełne+ ścianka z laminatu HPL zgodnie z PT -Drzwi DS1(WC męskie)	m ²	3,740
2.7	40	WKNR W202-12-04-01-00 Drzwi stalowe zgodnie z PT - Drzwi DF1 EI 60	m ²	2,772
2.7	41	WKNR W202-10-40-02-00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłoweOkna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m ² zgodnie z PT - Drzwi Dz2e	m ²	4,282
2.7	42	WKNR W202-10-39-03-00 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0 m ² - zgodnie z PT Okna O1	m ²	5,562
2.7	43	WKNR W202-10-39-02-00 Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m ² - zgodnie z PT Okna O2	m ²	7,200
2.7	44	WKNR W202-12-05-01-00 Bramy stalowe z ościeżnicą zgodnie z PT -B1	m ²	9,486
2.7	45	WKNR W202-12-05-01-00 Bramy stalowe z ościeżnicą zgodnie z PT -B2	m ²	9,241
2.8	Pozostałe					
2.8	46	KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane modułowe 60x60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-zgodnie z PT	m ²	413,180
2.8	47	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie ścian preparatami gruntującymi pod malowanie i locowanie ścian płytkami ceramicznymi	m ²	956,517
2.8	48	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa na ścianach tynkowanych	m ²	878,157
2.8	49	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłogi dwukrotnie farbą odporną na zmywanie w kolorach pastelowych - ściany	m ²	878,157
2.8	50	KNR 2-02 0829-08 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, mrozodopornymi, łatwozmywalnymi (szary lub biały połysk) na klej mrozodoporny	m ²	78,360
2.8	51	Kalk. własna Wyposażenie łazienek (2 dozowniki na mydło 2 dozowniki na papier 2 lustra o wym 100x 100cm)	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		Roboty budowlane - zewnętrzne				
3.1		Elewacja				
3.1	52	KNR 202-26-11-01-60 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	25,000
3.1	53	KNR 202-26-12-09-60 Zamocowanie listwy cokołowej	metr	5,000
3.1	54	KNR 202-26-11-03-60 Dwukrotne gruntowanie ścian	m ²	25,000
3.1	55	KNR 202-26-12-01-60 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm do ścian(zamurwane oknien)	m ²	3,000
3.1	56	KNR 202-26-12-01-60 Przyklejenie płyt z wełny gr. 15,0 cm do ścian-strefa ppoż	m ²	22,000
3.1	57	KNR 202-26-12-06-60 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	25,000
3.1	58	KNR 202-26-12-07-60 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	0,600
3.1	59	KNR 202-09-31-01-50 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	25,600
3.1	60	KNR 202-09-31-02-5. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. ziarna do 2,0 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	25,600
3.1	61	KNR-W 2-02 1519-02 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m ²	25,600
3.1	62	KNR 202-09-40-02-02 Wyprawa szlachetna gładzona CERESIT CT-36 na powierzchni do 2 m ² - tynk żywiczny na cokole	m ²	3,000
3.1	63	Kalk. własna Dostawa i montaż zadaszeń na elewacjach	m ²	1,800
3.1	64	Kalk. własna Wykonanie ryzalitu wg PT na elewacji południowej	kmpl	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS CLO-00-100					