

PRZEBUDOWA WODOCIĄGU UL. JASZCZURÓWKA-BORY W ZAKOPANEM

W ramach przebudowy sieci wodociągowej planuje się wykonać:

1. wymianę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej stalowej DN 50mm na odcinku od Jaszczurówka Bory 1C do Jaszczurówka Bory nr 4 o długości **ok. 135,0 mb (odcinek A-B) na PE 90 mm,**
2. wymianę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej stalowej DN 40 mm na odcinku od Jaszczurówka Bory 15 do Jaszczurówka Bory 20 długości **ok. 20mb (odcinek C-D) na PE 50 mm,**
3. wymianę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej stalowej DN 32 mm Jaszczurówka Bory nr 5c-do Jaszczurówka Bory nr 14a o długości **ok. 110mb (odcinek E-F) na PE 50 mm,**
4. przełączenia do przebudowywanych wodociągów budynków – 18 szt. przyłączy,
5. wymianę przyłączy wodociągowych do budynków nr: z rur PE 32 mm – 21 budynków w pasie drogowym o łącznej długości ok. **80 mb,**
6. **wykonanie 1 hydrantu przeciwpożarowego w pkt B.**
7. **Przełączenie budynków: Jaszczurówka 7, Jaszczurówka Bory 7A-B, Jaszczurówka Bory 5A z wodociągu stal oc. DN 50 do wodociągu PE DN 90 mm – 30 mb,** przyłącza wykonać z rur **PE DN 40 mm.**
8. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją o pozostawionych odcinkach sieci które zostały wyłączone z eksplantacji i uzgodnienie jej z działem PW przed złożeniem do zasobów.

Józef Chowaniec

