

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA SKRWILNO

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866755

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Rypińska 7

**1.5.2.) Miejscowość:** Skrwilno

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 87-510

**1.5.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 542700012

**1.5.8.) Numer faksu:** 542700214

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@skrwilno.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.skrwilno.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2c4dd151-ba50-11ec-97c7-b646b0ba23df

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00176808/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-05-25 14:04

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowania w BZP:** 2022/BZP 00025210/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:**

1.1.4 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00119268/01**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** RI.271.7.2022**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie realizowana pod adresem Przywitowo 22, gm. Skrwilno, działki nr ewid. 212 i 213, obręb ewidencyjny Przywitowo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Zakres robót remontowych obejmuje:

1) Roboty posadzkowe - wykonanie izolacji termicznej, wylewek oraz wyklejenie gresów.

W pomieszczeniach należy wykleić gres o wymiarach minimum 30x30 cm i grubości minimum 7 mm – 8 mm, klasa antypoślizgowości minimum R10, klasa nasiąkliwości minimum  $E_b \leq 0,5\%$ . W miejscu występowania płytek lastrykowych należy uwzględnić wylewkę wyrównującą stanowiącą warstwę podkładową pod płytki gresowe. Podłoga drewniana przeznaczona jest do demontażu wraz ze sceną również o konstrukcji drewnianej. Projektuje się warstwy posadzki ze styropianu posadzkowego grubości 2 x 5 cm EPS 100 o współczynniku przewodzenia ciepła max.  $\lambda = 0,038 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ . Beton podkładowy klasy C8/10. Jeśli po zerwaniu wierzchniej warstwy beton podkładowy będzie na odpowiedniej wysokości i w stanie pozwalającym dalsze użytkowanie warstwy podkładowej to nie zachodzi konieczność wykonywania nowej warstwy podkładowej z betonu C8/10. Szlichtę cementową projektuje się jako zacieraną mechanicznie dylatowaną o polu max. 6,0x6,0 [m] z dodatkami włókien polipropylenowych. Cokoł posadzek wykonać z listew wykończeniowych PCV montowanych na kołki szybkiego montażu w kolorze drewnopodobnym.

2) Roboty tynkarskie i glazurnicze - wyrównanie tynków, wykonanie szpachli, malowanie, wyklejenie glazury.

Należy wyburzyć istniejące ścianki działowe przy pomieszczeniu kuchni, a następnie wykonać nowe ścianki działowe w pomieszczeniach sanitarnych, na ścianach surowych przewidziano tynk kat. III cementowo-wapienny lub gipsowy, na istniejących ścianach należy usunąć farbę olejną i emulsyjną ze ścian, a następnie wykonać reperację tynków cementowo-wapiennych kat. III, wykonać szpachlowane dwukrotnie na całej wysokości ścian oraz na sufitach, w pomieszczeniach mokrych – glazura o wymiarach minimum 20x25 cm i grubości minimum 6 mm na wysokości ścian co najmniej do 2,2 m. Malowanie tynków farbami emulsyjnymi wewnętrznego stosowania w dwóch kolorach jasnych do ustalenia na placu budowy. Parapety wewnętrzne – z konglomeratu gr. 20 [mm] lub komorowego PCV gr. 20 mm. W pomieszczeniu sali głównej istniejący sufit podwieszany przeznaczono do rozbiórki i przewidziano montaż nowego sufitu podwieszanego z płyt g-k oraz z profili stalowych.

3) Roboty związane z wymianą stolarki – zakres robót obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej.

Do wymiany przewidziano 3 okna od strony zachodniej oraz drzwi wewnętrzne. Zakres robót taki jak określono w przedmiarze. Należy stosować okna, o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła  $U(\max) = 0,9 \text{ [W/(m}^2 \cdot \text{K)]}$ . Kolorystyka okien w gestii inwestora. Drzwi wewnętrzne drewnopodobne z płyty otworowanej.

4) Roboty termomodernizacyjne – wykonanie docieplenia budynku metodą lekką – moką wraz z wykonaniem podbitki dachowej.

Na ścianach zewnętrznych należy wykonać termomodernizację budynku wraz z odkopaniem i dociepleniem ścian fundamentów. Ściany budynku należy docieplić styropianem grubości minimum 12 cm EPS 70 o współczynniku  $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$  mocowany na zakład. Tynki zewnętrzne: tynk cienkowarstwowy silikonowy, mineralny lub akrylowy malowany farbami silikatowymi lub tynk silikatowy barwiony w kolorach jasnych. Faktura tynku: baranek o frakcji 1,5 mm – 2,5 mm. Cokoły zewnętrzne wykonane z tynku żywicznego. Podbitki pod okapami – z desek boazerijnych zabezpieczonych grzybobójczo i przymocowanych do konstrukcji dachu lub paneli stalowych lub PCV w kolorze wybranym przez inwestora. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, parapety wewnętrzne z PCV.

Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych o parametrach technicznych zgodnych z urządzeniami i materiałami określonymi przedmiarach.

Zakres robót należy rozpatrywać łącznie z przedmiarem inwestorskim oraz wizją lokalną bezpośrednio w obiekcie remontowanym w Przywitowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

#### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 235924,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 344400,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 235924,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** FHU Jacek Różański Kompleksowe Wykończenia Wnętrz

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5691192676

**7.3.3) Ulica:** Polskie drogi 6/60

**7.3.4) Miejscowość:** Warszawa

**7.3.5) Kod pocztowy:** 02-775

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-05-25

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 235924,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące