



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIECIU

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, **e-mail:** drogi@drogi.csw.pl

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA

OPRACOWANIA: Stała organizacja ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1047C, w zakresie nie wymagającym zmiany granicy pasa drogowego, polegająca na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Laskowickiej w m. Świecie, gmina Świecie.” – Przejście nr 19.

OPRACOWAŁ: inż. Daniel Andrik

Świecie, marzec 2024 r.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIECIU

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, **e-mail:** drogi@drogi.csw.pl

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:


1. Plan orientacyjny w skali 1:13 500
2. Opis techniczny
3. Uzgodnienia
4. Plan sytuacyjny w skali 1:1 000



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIECIU

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Plan orientacyjny Skala 1:13 500



Opracował: Daniel Andrik

Źródło: © autorzy OpenStreetMap

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
<https://pzd-swiecie.rbp.mojregion.info>



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIECIU

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- 1.1 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2023 r, poz. 1047 z późniejszymi zmianami),
- 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
- 1.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454) oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (Dz.U.2003 Nr 220, poz. 2181 - Załączniki nr 1, 2, 3 i 4).
- 1.4 Wizja i pomiary terenowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przejścia dla pieszych przy stacji paliw „TANK” przy ul. Laskowickiej w miejscowości Świecie.

Planowane wprowadzenie organizacji ruchu: do końca grudnia 2024 r.

3. Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1047C Świecie – ul. Laskowicka, klasy Z na omawianym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 6,0 m, oznakowanie poziome cienkowarstwowe, przekrój półuliczny oraz jednostronne chodniki.

Przejście dla pieszych położone jest w obszarze zabudowanym.

4. Projektowana organizacja ruchu

Projekt obejmuje wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych i do znakowanie go znakiem D-6 z ramką FLUO. Znaki D-6 FLUO będą zawieszane na projektowanych słupach oświetleniowych. Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe pełne.

5. Zestawienie projektowanych znaków


Znaki pionowe:

- 1) Znak D-6 FLUO, szt. 2


Znaki poziome:

- 1) Znak P-10 – L=6,40 m


5.1 Umieszczanie znaków




Rys. 1 Sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym




Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku




Rys. 3 Odległość znaków od krawędzi jezdni na drodze




Rys. 4 Odległość znaków od krawędzi jezdni na ulicy



Rys. 5 Wysokość umieszczenia znaków kategorii A, B, C, D, F, G na drogach



Rys. 6 Wysokość umieszczenia dwóch znaków na jednym słupku na drogach innych niż ulice.



Rys. 7 Wysokość umieszczenia dwóch znaków na jednym słupku na ulicach

6. Uwagi końcowe

Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania w należytych stanie wszystkie środki techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, z wyposażonymi elementami odblaskowymi o barwie żółtej. Oznakowanie powinno spełniać warunki Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIECIU

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, **e-mail:** drogi@drogi.csw.pl

z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12.10.2002 r.) oraz z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa (załącznik 1, 2, 3 i 4).

Opracował:
inż. Daniel Andrik



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIECIU

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, **e-mail:** drogi@drogi.csw.pl

UZGODNIENIA



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIECIU

ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, **e-mail:** drogi@drogi.csw.pl

CZĘŚĆ GRAFICZNA