

FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)

Dostawa z instalacją		Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy					Kalkulacja ceny oferty				
L.p	Opis dostaw z instalacją	Nazwa, Typ oprawy, producent	Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramowaniem nie uwzględniająca jego sprawności)	PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem	PF zasilacza oprawy po jego zaprogramowaniu	Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramowaniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometrycznych z uwzględnieniem sprawności zasilacza)	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa netto /w zł/	Wartość netto /w zł/	Moc zainstalowana [kW]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11. /8x10/	12
1.	Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych.	x	x	x	x	x	478	szt.	0	0	x
2.	Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik o wysięgu do 1,5m	x	x	x	x	x	685	szt.	0	0	x
3.	Montaż zacisków Al/Cu 25/4 mm2 na słupach przy użyciu podnośnika	x	x	x	x	x	685	szt.	0	0	x
4.	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki - YDY 2x2,5 4m/kpl.	x	x	x	x	x	685	kpl.	0	0	x
5.	Montaż napowietrznej skrzynki bezpiecznikowej,	x	x	x	x	x	685	szt.	0	0	x
6.	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 2x2,5 11m/kpl.	x	x	x	x	x	39	szt.	0	0	x
7.	Montaż izolowanych złącz kablowych	x	x	x	x	x	39	kpl.	0	0	x
8.	Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z zegarem, układem sterującym i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym	x	x	x	x	x	35	szt.	0	0	x
9.	Montaż układu kompensacji mocy biernej	x	x	x	x	x	35	szt.	0	0	x
10.	Sporządzenie dokumentacji (dobór zabezpieczeń, schematy, nalepki opisowe, umowy przyłączeniowe)	x	x	x	x	x	1	kpl.	0	0	x
11.	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych samochodami skrzyniowe	x	x	x	x	x	5	t	0	0	x
12.	Pomiary natężenia oświetlenia	x	x	x	x	x	5	pomiar	0	0	x
13.	Dopuszczenie do prac przez ZE	x	x	x	x	x	1	kpl.	0	0	x
14.	Utylizacja źródeł światła	x	x	x	x	x	478	szt.	0	0	x

Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego											
14.	1. Biały Dunajec Krajowe 1						15	szt.	0	0	0,00
15.	2. Biały Dunajec Krajowe 2						1	szt.	0	0	0,00
16.	3. Biały Dunajec Gile 1						13	szt.	0	0	0,00
17.	4. Biały Dunajec Gile 2						12	szt.	0	0	0,00
18.	5. Biały Dunajec Gile 3						9	szt.	0	0	0,00
19.	7. Biały Dunajec Jana Pawła II 1						4	szt.	0	0	0,00
20.	7_1. Biały Dunajec Gliczarowska 1						13	szt.	0	0	0,00
21.	6. Biały Dunajec Jana Pawła II 2						101	szt.	0	0	0,00
22.	7_2. Biały Dunajec Jana Pawła II 3						3	szt.	0	0	0,00
23.	8. Biały Dunajec Kościuszki 1						40	szt.	0	0	0,00
24.	9. Biały Dunajec Batorego						11	szt.	0	0	0,00
25.	10. Biały Dunajec Generała Galicy 1						55	szt.	0	0	0,00
26.	11. Biały Dunajec Generała Galicy 2						4	szt.	0	0	0,00
27.	13. Biały Dunajec Piłsudskiego						7	szt.	0	0	0,00
28.	12. Biały Dunajec Miłosników Podhala						36	szt.	0	0	0,00
29.	14. Biały Dunajec W. Witosa						5	szt.	0	0	0,00
30.	15_1. Biały Dunajec Kościuszki 2						5	szt.	0	0	0,00
31.	15. Biały Dunajec Zakopianka						6	szt.	0	0	0,00
32.	16. Biały Dunajec						8	szt.	0	0	0,00
33.	17. Gliczarów Dolny Gliczarowska 2						20	szt.	0	0	0,00
34.	18. Gliczarów Dolny Gliczarowska 3						7	szt.	0	0	0,00
35.	19. Gliczarów Dolny Gliczarowska 4						3	szt.	0	0	0,00
36.	20. Gliczarów Dolny Gliczarowska 5						18	szt.	0	0	0,00
37.	21. Gliczarów Dolny Gliczarowska 6						15	szt.	0	0	0,00
38.	20_1. Gliczarów Dolny Wójcizna						20	szt.	0	0	0,00
39.	22. Gliczarów Górny Jurzyste						45	szt.	0	0	0,00
40.	23. Gliczarów Górny Wierchy 1						24	szt.	0	0	0,00
41.	24. Gliczarów Górny Wierchy 2						24	szt.	0	0	0,00
42.	25. Gliczarów Górny						1	szt.	0	0	0,00
43.	26. Gliczarów Górny Wierchy						13	szt.	0	0	0,00
44.	27. Gliczarów Górny Fiškowa Dolina						6	szt.	0	0	0,00
45.	28. Gliczarów Górny Skupniowa 1						21	szt.	0	0	0,00
46.	29. Gliczarów Górny Skupniowa 2						18	szt.	0	0	0,00
47.	30. Gliczarów Górny Rząski						5	szt.	0	0	0,00
48.	31. Gliczarów Górny Golocki						6	szt.	0	0	0,00
49.	32. Leszczyny Za Torem						41	szt.	0	0	0,00
50.	33. Sierockie Za Pasieką 1						15	szt.	0	0	0,00
51.	34. Sierockie Za Pasieką 2						5	szt.	0	0	0,00

52.	35. Sierockie Droga Papieska						24	szt.	0	0	0,00	
53.	36. Sierockie						11	szt.	0	0	0,00	
54.	35_1. Sierockie Szlak Papieski						34	szt.	0	0	0,00	
							724				0,00	
							Razem koszty netto PLN			0		
							Kwota VAT			0		
							Razem koszty brutto PLN			0		