

TABELA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PIWNICY

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa [m²]	Pow. usługowa [m²]	Pow. ruchu [m²]
-1.1	Komunikacja	-	-	2,07
-1.2	Przedsionek WC	11,24	-	-
-1.3	Pomieszczenie porządkowe	2,45	-	-
-1.4	WC	3,74	-	-
-1.5	Pomieszczenie magazynowe	34,62	-	-
-1.6	Komunikacja	-	-	34,07
-1.7	Pomieszczenie magazynowe	23,56	-	-
-1.8	Pomieszczenie magazynowe	5,57	-	-
-1.9	Pomieszczenie magazynowe	5,27	-	-
-1.10	Pomieszczenie magazynowe	9,96	-	-
-1.11	Kotlownia - BEZ ZMIAN	26,98	-	-
-1.12	Skład opału - BEZ ZMIAN	26,19	-	-
-1.13	Pomieszczenie magazynowe	25,76	-	-
-1.14	Komunikacja	-	-	3,50
-1.15	Pomieszczenie magazynowe	12,50	-	-
-1.16	Pomieszczenie magazynowe	42,88	-	-
-1.17	Pomieszczenie magazynowe	77,64	-	-
-1.18	Komunikacja	-	-	4,86
	RAZEM:	308,36	-	44,50
	RAZEM POWIERZCHNIA NETTO:	352,86		

Oznaczenia:

- ściana istniejąca
- pomieszczenia poza zakresem opracowania
- ściana do wyburzenia
- elementy do wyburzenia
- ściana projektowana - cegła pełna
- wentylacja grawitacyjna - istniejąca
- wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie - istniejąca
- wentylacja grawitacyjna wspomagana elektrycznie - projektowana
- ściana oddzielenia pożarowego
- REI 120 — klasa odporności ogniowej danej przegrody budowlanej
- HP25 — wnękowy hydrant wewnętrzny dn25 z wężem półsztywnym dł. 30m - istniejący
- GP — gaśnica przenośna - istniejąca
- *Poz. 1.* — nadproże z kształtowników stalowych 2x⊏120
- *Poz. 2.* — nadproże z kształtowników stalowych 1x⊏120 bądź nadproża żelbetowe prefabrykowane
- pomieszczenia z sufitem podwieszanym 60x60cm w kolorze białym

Schemat układania cegły na posadzkach



Przykład połączenia pochwytu ze ścianą



Nazwa obiektu budowlanego:	Zabytkowy dwór w Wierzbinku			
Adres obiektu budowlanego:	62-619 Sadlno, Wierzbinek 40			
Nazwa rysunku:	**Rzut piwnicy - stan projektowany**			
	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień		Podpis
Projektant główny:	*mgr inż. Piotr Żywica*	konstrukcyjno - budowlana GP.7342/18/93		
Projektant:	*mgr inż. arch. Sylwia Krygier*	architektoniczna 41/WPOKK/2017		
Branża:	**Architektura**	Skala:	**1 : 100**	Nr rysunku: **PW-AR-01**
Stadium:	**Projekt wykonawczy**	Data:	**03.2022**	