

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali przedszkolnej MP 15 (sala integracji sensorycznej) w systemem do podwiesi.

Wyposażenie zaproponowane przez Wykonawcę musi być nowe, nieużywane. Wyposażenie powinno spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa, posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty. Zaproponowane produkty muszą być kompletne, posiadać niezbędne elementy i instrukcje umożliwiające spełnianie swoich funkcji bez dodatkowych zakupów. Gwarancja na wyposażenie co najmniej 2 lata.

| Lp. | Poz. z budżetu | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Miejsce przeznaczenia |
|-----|------------------|--|--------|-------|-----------------------|
| 1 | Zad. 1 poz. 4 | <p>Przedmiotem zamówienia jest system do „podwiesi” umożliwiający korzystanie przez dzieci z elementów do huśtania. System powinien umożliwiać zamontowanie od 3 do 4 elementów. Z uwagi na charakter pomieszczenia (sala ogólna - dostępna wykorzystywana do różnych ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej) zaproponowany system powinien umożliwiać szybkie zsuniecie lub zdjęcie elementów do huśtania i pozostawienie wolnej przestrzeni w pomieszczeniu.</p> <p>System powinien być zamontowany trwale do ścian pomieszczenia z uwagi na brak możliwości montażu na suficie. Wymiary pomieszczenia długość 5,74 m, szerokość 5,05 m (w najkrótszym miejscu) – 5,60 m w najszerszym miejscu.</p> <p>System powinien być bezpieczny tj. być wyposażony w elementy zapewniające pełną ochronę m.in. przed uderzeniem o elementy systemu.</p> <p>Ponadto system powinien być wyposażony co najmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system szyn profilowanych o maksymalnym obciążeniu 300 kg, system szyn powinien umożliwiać zamontowanie od 3 do 4 punktów zawieszenia, - elementy do zawieszenia huśtawek – wg możliwości systemu od 3 do 4 szt, umożliwiających zsuniecie elementów do huśtania, - system służący do przesuwania elementów do zawieszenia huśtawek z poziomu podłogi (bez konieczności korzystania np. z drabiny). <p>System powinien być wyposażony w elementy niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, tj. możliwość korzystania z elementów do huśtania i rehabilitacji tzw. podwiesi.</p> | zestaw | 1 | MP 15 |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną pomieszczenia w celu ustalenia ostatecznego rozmiaru systemu i wymaganych elementów systemu.</p> <p>W cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy, wniesienia oraz montażu całego systemu.</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|