

Przedmiar

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Dzielnica XIV - część VII

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Element	PZ 2063				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	10		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	70		
1.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	9		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	1		
1.5	KNNR-W 9 1001-01	wymiana słupów oświetleniowych	szt.	10		
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.7	kalkulacja własna	pomiary fotometryczne	pomiar	1		
2	Element	PZ 2252				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	16		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	119		
1.3	KNNR-W 9 1001-01	wymiana słupów oświetleniowych	szt.	3		
1.4	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika	szt.	2		
1.5	kalkulacja indywidualna	Ułożenie kabla 5x16 YKXS w rurze osłonowej - teren zielony	mb.	20		
1.6	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	15		
1.7	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	1		
1.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.9	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
3	Element	PZ 2076				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	9		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	63		
1.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	9		
1.4	KNNR-W 9 1001-01	wymiana słupów oświetleniowych parkowych	szt.	9		
1.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.6	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
4	Element	PZ 2051				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	7		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	63		
1.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	7		
1.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.5	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		

Przedmiar**Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Dzielnica XIV - część VII**

5	Element	PZ 2050				
1.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw sodowych	szt	3		
1.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	21		
1.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	3		
1.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.5	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
			netto			
			VAT 23%			
			brutto			