


PRZEKRÓJ A-A




plyty granitowe płomieniowane 60x60cm- gr.3cm | A-A
klej elastyczny do okładzin kamiennych
izolacja przeciwwilgociowa
plyta żelbetowa gr.12cm
ubity piach gr. 30cm

kostka betonowa gr.6cm | B-B
podsypka piaskowo-cementowa gr.2cm
ubity żwir gr. 30cm

kostka betonowa gr.6cm | C-C
podsypka piaskowo-cementowa gr.2cm
ubity żwir gr. 30cm

PRZEKRÓJ B-B



KOLOR SZARY-część istniejąca budynku
KOLOR NIEBIESKI-Istniejące schody przed przebudową
KOLOR CZERWONY-Projektowana przebudowa schodów zewnętrznych i budowa masztów flagowych-śtan projektowany

| | | |
|--|-------------------|---|
| NAZWA RYSUNKU | | |
| PRZEKRÓJ A-A I B-B | | |
| NAZWA ZADANIA | | |
| Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miasta w Brańsku, oraz budowa dwóch masztów flagowych o wysokości 7m . | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | |
|  | | tel. 519 648 910 ul. Mickiewicza 50/54 lok. 14 17-100 Bielsk Podlaski NIP: 543 199 72 94 REGON: 368461977 |
| AUTOR PROJEKTU-architektura | | PODPIS |
| mgr inż. Anna Łubko | | |
| upr.do proj.bez ogr. w specj. konst.-bud. | | |
| PDL/0001/POOK/11 | | |
| ADRES INWESTYCJI | | |
| Brańsk, ul. Rynek 8 | | |
| NR GEOD. DZIAŁKI | OBRĘB EWIDENCYJNY | JEDN. EWIDENCYJNA |
| 2281/3 i 1981 | 51-Brańsk | Bielsk Podlaski |
| SKALA RYSUNKU | DATA | NR RYSUNKU |
| 1:50 | 30.05.2022 | 4 |