



GMINA ŚWIEBODZICE

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1

tel. (74) 6669555, fax (74) 6669509

k-to BNP Paribas Bank Polska S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270

NIP 884-23-65-249 email: swiebodzice@swiebodzice.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	RS.271.1.2023.6	21.02.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna. Przebudowa ul. Siennej, ul. Droga Węglowa, ul. Kasztanowa, ul. Kopernika**”

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Proszę o podanie:

- informacji na temat długości poszczególnych sieci przewidywanych do wymiany bądź przebudowy przez Zamawiającego na poszczególnych ulicach wraz z podaniem wielkości.
- szczegółów dla wykonania robót branży elektrycznej (podania ilości dla poszczególnych ulic oraz szczegółów dot. oświetlenia ulicznego).
- rodzajów i ilości nawierzchni na poszczególnych ulicach wraz z informacją, czy materiał powinien być nowy czy z rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 1

Dla Części 1- ulica Kopernika:

- Zamawiający przewiduje przebudowę odwodnienia drogi- remont istniejących lub budowę nowych wpustów oraz ich wpięcie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z projektem, który ma być wykonany przez wykonawcę;
- Zamawiający przewiduje wykonanie jednego przejścia dla pieszych wraz jego doświetleniem latarniami typu LED;
- nawierzchnia jezdni bitumiczna, chodników kostka granitowa i płyty chodnikowe granitowe, należy zapoznać się z załączonymi badaniami geologicznymi, które wskazują układ warstw w obrębie przebudowywanej ulicy, Zamawiający dopuszcza wbudowanie materiału granitowego z rozbiórki, pod warunkiem zachowania przez ten materiał właściwych parametrów użytkowych.

Wskaźniki powierzchniowe wykazane w PFU zmniejszone w zakresie – jezdnia około 700m², chodniki około 250m².

Dla Części 1- ulica Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna:

- Zamawiający przewiduje przebudowę odwodnienia drogi- remont istniejących lub budowę nowych wpustów oraz ich wpięcie do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z projektem, który ma być wykonany przez wykonawcę;
- Zamawiający widzi konieczność wymiany trzech latarniami na nowe typu LED, stylizowane (tylko ulica Młynarska);
- ulice Prusa i Sienkiewicza - nawierzchnia jezdni bitumiczna, chodników kostka granitowa i płyty chodnikowe granitowe, należy zapoznać się z załączonymi badaniami geologicznymi, które wskazują układ warstw w obrębie przebudowywanej ulicy, Zamawiający dopuszcza

wbudowanie materiału granitowego z rozbiórki, pod warunkiem zachowania przez ten materiał właściwych parametrów użytkowych;

ulica Młynarska - nawierzchnia jezdni kostka granitowa, chodników kostka granitowa i płyty chodnikowe granitowe, należy zapoznać się z załączonymi badaniami geologicznymi, które wskazują układ warstw w obrębie przebudowywanej ulicy, Zamawiający dopuszcza wbudowanie materiału granitowego z rozbiórki, pod warunkiem zachowania przez ten materiał właściwych parametrów użytkowych;

ulica Szkolna - nawierzchnia jezdni bitumiczna, chodników kostka betonowa, należy zapoznać się z załączonymi badaniami geologicznymi, które wskazują układ warstw w obrębie przebudowywanej ulicy, Zamawiający dopuszcza wbudowanie materiału granitowego z rozbiórki, pod warunkiem zachowania przez ten materiał właściwych parametrów użytkowych. Wskaźniki powierzchniowe wykazane w PFU;

Dla Części 2- ulica Sienna:

a) Zamawiający przewiduje przebudowę odwodnienia drogi - remont istniejących lub budowę nowych wpustów oraz ich wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej;

b) Zamawiający nie przewiduje prac w zakresie oświetlenia drogowego;

c) nawierzchnia jezdni i chodników bitumiczna, należy zapoznać się z załączonymi badaniami geologicznymi, które wskazują układ warstw w obrębie przebudowywanej ulicy.

Wskaźniki powierzchniowe wykazane w PFU zmniejszone w zakresie.

Dla Części 2- ulica Kasztanowa:

a) Zamawiający przewiduje przebudowę odwodnienia drogi - remont istniejących lub budowę nowych wpustów oraz ich wpięcie do istniejącej kanalizacji deszczowej;

b) Zamawiający przewiduje wykonanie jednego przejścia dla pieszych wraz jego doświetleniem latarniami typu LED;

c) nawierzchnia bitumiczna, chodników kostka betonowa, należy zapoznać się z załączonymi badaniami geologicznymi, które wskazują układ warstw w obrębie przebudowywanej ulicy.

Wskaźniki powierzchniowe wykazane w PFU zmniejszone w zakresie nawierzchnia bitumiczna jezdni o około 200m² w stosunku do PFU oraz długość zarurowania rowu o 150mb w stosunku do PFU.

Dla Części 3 – Droga Węglowa

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 10C do SWZ – dokumentacja projektowa dla części 3)

**BURMISTRZ MIASTA
ŚWIEBODZICE**

Paweł Ozga
(Kierownik Zamawiającego)