

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ SKALA 1:100

BUDYNEK GŁÓWNY

OZNACZENIE	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dz5	Dz6	Dz7
SCHEMAT 1:100							
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	800x2000	900x2050+400	1000x2050+400	1200x2050+400	1500x2100+400	1000+400x2050+600	1800x2050+400
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	900x2050	1000x2500	1100x2500	1300x2500	1600x2550	1500x2650	1900x2500
PRAWA / LEWE	2L 1P	- 1P	- 1P	1L -	- 1P	- 1P	
ILOŚĆ	3	1	1	1	1	1	1
UWAGI						AUTOMATYKA NAPOWIETRZAJĄCA - - SIŁOWNIKI	AUTOMATYKA NAPOWIETRZAJĄCA - - SIŁOWNIKI

BUDYNEK POMOCNICZY

OZNACZENIE	Dz8	Dz9
SCHEMAT 1:100		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	1000x2000	900+300x2000
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	1100x2050	1200x2500
PRAWA / LEWE	1L 1P	- 1P
ILOŚĆ	2	1
UWAGI		

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

Inwestor: Powiat Głogowski, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów Dom Pomocy Społecznej Magnolia		Branża architektoniczna	
Nazwa inwestycji: Przebudowa, remont i termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie		Faza: projekt techniczny	
Adres inwestycji: Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” Filia DPS „Magnolia” – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Głogowie przy ul. Norwida 3, 67-210 Głogów dz. nr: 76, 77; jedn. ewid.: 020301_1 obręb ewid.: HUTNIK; Id. dz.: 020301_1.0006.76_020301_1.0006.77		Data: 24.03.2023	
Wykonawca: Biuro Projektów Analiz i Audytów Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53 20-445 Lublin			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Marek Naja	54/LOIA/09 spec.architektoniczna	
Projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Genca	204/LBOKK/2017 spec.architektoniczna	
Asystent projektanta	Łukasz Łepecki		
Nazwa rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.		Skala 1:100	Nr rysunku A18