

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
FUNDAMENT POD ZBIORNIK TLENOWY					
1 FUNDAMENT POD ZBIORNIK					
1	KNR 2-01 d.1 0201-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 30.53	m ³ m ³	 30.530	 30.530
				RAZEM	30.530
2	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 12.72	m ³ m ³	 12.720	 12.720
				RAZEM	12.720
3	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - CHUDY BETON 4.9	m ³ m ³	 4.900	 4.900
				RAZEM	4.900
4	KNR 2-02 d.1 1902-01	Deskowanie tradycyjne ław,stóp fundam.i płyt dennych 0	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
5	KNR 2-02 d.1 1908-02	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stalił gładkiej/zebrowanej o śr. 10/8 mm 0.100	t t	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
6	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 0	m ³ m ³	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
7	KNR 2-02 d.1 0283-05	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i tłokowe o obj.do 10m ³ 8.17	m ³ m ³	 8.170	 8.170
				RAZEM	8.170
8	Kalkulacja d.1 własna	Doprowadzenie zasilania energetycznego 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-13 d.1 0301-02	Uziom powierzchniowy w wykopie wykonanym ręcznie na głębokości pow. 0.6 do 1.2 m 27.20	m m	 27.200	 27.200
				RAZEM	27.200
10	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 6.37	m ³ m ³	 6.370	 6.370
				RAZEM	6.370
2 OGRODZENIE					
11	KNR-W 2- d.2 02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. 1,8 m na słupkach stalowych z rur śr.76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 23.9	m m	 23.900	 23.900
				RAZEM	23.900
12	KNR-W 2- d.2 02 1808-03	Furtki wys. 1.8 m szer. 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy Krotność = 0.5 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000