



I - I Droga gminna z mijanką



II - II Droga gminna



Założenia projektowe:

- Tolerancja wymiarowa, nośność podbudowy:
- Droga publiczna.
  - Klasa ulicy: D (dojazdowa).
  - Kategoria ruchu: KR-1.
  - Podłoże gruntowe:
    - Gb do wymiany,
    - Ps.
  - Warunki wodne: przeciętne.
  - Grupa nośności podłoża: G1.
- Dopuszczalne wartości odchyień równości poprzecznej i podłużnej pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą dla nawierzchni asfaltowych D - 9mm.

Wymagania dotyczące kruszywa łamanego dla podbudowy i pobocza utwardzonego:

nasiałkowość: WA24 - 2  
mrozoodporność: F4  
rozdrabnianie: LA ≤ 35  
ścieranie: MDE ≤ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał osadowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziamienia. Górna warstwa układana rozścielaczem mas bitumicznych. Pobocze z zaklinowaniem miałem kamiennym 0/4mm. Np. wapiień.

UWAGI TECHNOLOGICZNE:

Zgodnie z zaleceniem Inwestora do projektowania betonu asfaltowego, należy stosować kruszywo o minimalnym parametrze PSV 48 dla KR3 - KR4

Na łączeniach (dziennie działki robocze, połączenia z istniejącą nawierzchnią) należy zastosować bitumiczne taśmy uszczelniające.

Roboty ziemne, należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi w celu lokalizacji mediów podziemnych.

W przypadku natrafienia na niewykazane, urządzenia podziemne, należy przerwać roboty budowlane, zabezpieczyć teren budowy, a fakt ten zgłosić inwestorowi oraz gestorowi sieci.

<div><div><div></div><div>Mariusz Tomczak</div><div>62-200 GNIEZNO, os. Przylesie 22 / Osiniec kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogamit.eu NIP 784-198-10-75 REGON 300631493</div></div><div><div>Investor</div><div>Gmina Wągrowiec</div><div>ul. Cysterska 22</div><div>62-100 Wągrowiec</div></div></div>			
OBIEKT: Modernizacja dróg na terenie gminy Wągrowiec: Przebudowa drogi w Kaliszankach.			
RYSUNEK: Przekroje normalne.			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA
Projektant	mgr inż. Mariusz Tomczak	WKP/0247/ POOD/07	III 2024
BRANŻA DROGI	STADIUM PFU	ROK OPR. III 2024	SKALA 1:20
Nr 3			
PODPIS			