



PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ F-F

- 1 - Umywalka dla osób niepełnosprawnych
Góra umywalki 80 cm od posadzki

2 - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych
Góra miski ustępowej 40-45 cm od posadzki

3 - Uchwyt do WC prawy, kątowny typu "L" 60x60 cm
Góra poziomej części uchwyty 70-80 cm od posadzki

4 - Uchwyt do WC uchyłny, łukowa 80/17 cm
Góra uchwyty 70-80 cm od posadzki

5 - Lustro 50x70 cm, z regulacją kątową
Dół lustra 100 cm od posadzki

6 - Dozownik mydła w płynie
Dół dozownika 20 cm od umywalki

7 - Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach
Dół pojemnika 100 cm od posadzki

8 - Uchwyt z papierem toaletowym
Mocowany do poręczy

9 - Kosz na odpady

10 - Szczotka WC

11 - Wieszak na garderobę
Dół wieszaka 105 cm od posadzki

12 - Zlewozmywak jednokomorowy z odciekaczem

13 - Kuchenka elektryczna

14 - Suszarka do rąk
- A - Posadzka - płytki ceramiczne 40x40 cm
Kolor szarobieżowy RAL 1019

B - Ściana - emulsyjna farba akrylowa
Kolor biały RAL 9010

C - Ściana - płytki ceramiczne 40x25 cm
Kolor beżowy RAL 1015

D - Ściana - płytki ceramiczne 40x25 cm
Kolor brązowy RAL 8004

E - Systemowa zabudowa spłuczki, z płyt GKBI
Poszyte z płytek ceramicznych 40x25 cm
Kolor brązowy RAL 8004

F - Systemowa zabudowa instalacji z płyt GK
- emulsja akrylowa
Kolor biały RAL 9010

G - Szafki kuchenne
Kolor biały RAL 9010

D1 - Drzwi płytowe (WC) - płyta HDF
Kolor brązowy

D2 - Drzwi płytowe (korytarz) - płyta HDF
Kolor brązowy

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŁAZIENKI, TOALETY ORAZ KORYTARZA Z DOSTOSOWANIEM ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ZAPEWNIENIEM DOJŚCIA DO POMIESZCZEŃ RADIA EGIDA		TEMAT RYSUNKU:			
OBIEKT: DOM STUDENTA NR 1 UL. STUDENCKA 15, KATOWICE		PRZEKRÓJ C-C, D-D I F-F			
INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE					
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. ŚWIATOPEŁK DUDZIŃSKI UPR. PROJ. NR: 52090					
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. EWEŁINA JAGIELLO UPR. PROJ. NR: 41100KX2016		JEDNOŚCIKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
		44-105 GLIWICE UL. STRZELCECKIEGO 27	DATA: WRZESIEŃ 2020	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: A-08