

Data opracowania: 27.10.2021

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Bieżąca konserwacja dróg leśnych

---

Adres obiektu budowlanego: Nadleśnictwo Drygały

Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Drygały, Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

---

### Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg	45233141-9

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Roboty w zakresie bieżącej konserwacji dróg</b> <b>[CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg]</b>		
1	KNNR 6 1301-0100	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie	100 m2	975,0400
			Dojazd pożarowy nr 5: 4,0*7400,0		29600,00000
			Dojazd pożarowy nr 13: 4,0*8200,0		32800,00000
			Dojazd pożarowy nr 42 ( w leśnictwie Myszki ): 4,0*5076,0		20304,00000
			Dojazd pożarowy nr 43 ( w leśnictwie Karpiny do zjazdu dp pkt czerpania wody -0,200 km): 4,0*3700,0		14800,00000
2	KNNR 6 1301-0600	DL.06.00	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Grubość ścinania 20 cm	100 m2	3,5000
			Dojazd pożarowy nr 5: 1,0*5,0*30		150,00000
			Dojazd pożarowy nr 13: 1,0*5,0*30		150,00000
			Dojazd pożarowy nr 42 ( w leśnictwie Myszki ): 1,0*5,0*5		25,00000
			Dojazd pożarowy nr 43 ( w leśnictwie Karpiny ): 1,0*5,0*5		25,00000
3	KNNR 10W 2520-0100	DL.06.00	Mechaniczne plantowanie urobku i odmulanych rowów. Rodzaj sprzętu: koparko-spycharka kołowa, kategoria gruntu odszajowanego I-II, objętość odkładu na 1 m krawędzi 0,5 m3	100 m3	0,7000
			Dojazd pożarowy nr 5: 1,0*5,0*30*0,20		30,00000
			Dojazd pożarowy nr 13: 1,0*5,0*30*0,20		30,00000
			Dojazd pożarowy nr 42: 1,0*5,0*5*0,20		5,00000
			Dojazd pożarowy nr 43 ( w leśnictwie Karpiny ): 1,0*5,0*5*0,20		5,00000