

PRZEDMIAR

CPV:

Budowa: Przebudowa ul. Sportowej w Szczuczynie na drogę z płyt typu PDTP
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: m. Szczuczyn, gm. Szamotuły

Inwestor: Miasto i Gmina Szamotuły
 Ul. Dworcowa 26
 64-500 Szamotuły

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni	metr	22,000
1	40	CEN 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika/obrzeży na ławie betonowej	metr	54,000
1	50	CEN 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamienia / brukowca	m ²	660,000
1	60	CEN 231-08-15-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / betonu na podsypce piaskowej	m ²	67,000
1	70	Kalk. własna	Przestawienie skrzynek na listy	szt	3,000
1	80	Kalk. własna	Przestawienie kosza na śmieci	szt	1,000
1	90	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	233,780
1	100	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	233,780
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	110	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km	m ³	467,000
2	120	CEN 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	396,500
2	130	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m ³	467,000
2	140	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m ³	467,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	150	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	1375,000
3	160	CEN 231-01-04-05-00	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr. 15cm /z zakupem materiału/	m ²	830,000
3	170	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m ²	470,000
3	180	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - chodnik	m ²	75,000
3	190	CEN 231-01-14-05-00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 16 cm - ciąg główny	m ²	315,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	200	CEN 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	85,000
4	210	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	4,250
4	220	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	21,500
4	230	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	1,505
4	240	CEN 231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	290,000
4	250	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m ³	17,400

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	260	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej typu "eko" grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m ²	75,000
5	270	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej typu "eko" grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m ²	470,000
5	280	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "eko" gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej - ciąg główny	m ²	220,000
5	290	CEN	231-03-09-06-00 Nawierzchnia z płyt betonowych typu "PDTP" gr. 16cm	m ²	387,840
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	300	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt	5,000
6	310	CEN	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworów	szt	10,000