

Budowa ulicy Promienistej w m. Szamotuły

PRZEDMIAR

KANALIZACJA DESZCZOWA

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	ilość	J.m.	cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	0,200	km		
II		ROBOTY ZIEMNE				
2	D.03.02.01	Wykonanie wykopów pod kanały i studnie, (30% ręcznie) z wywozem urobku na plac składowy i utylizacją nadmiaru gruntu.	250,00	m3		
3	D.03.02.01	Wywóz nadmiaru gruntu na odkład	72,00	m3		
4	D.03.02.01	Podłoża pod rurociągi, gr. 20cm, grunt piaszczysty z dokopu	57,00	m3		
5	D.03.02.01	Obsypka rurociągów do 30cm nad rurę, grunt piaszczysty z dokopu	85,00	m3		
6	D.03.02.01	Zасыpanie wykopów do poziomu terenu góry robót ziemnych	108,00	m3		
7	D.03.02.01	Odwodnienie wykopów	10,00	dni		
III		RUROCIĄGI				
8	D.03.02.01	Przykanaliki z rur PVC SN8 o średnicy 200mm	12,00	m		
9	D.03.02.01	Kolektory z rur PVC SN8 o średnicy 250mm	45,00	m		
10	D.03.02.01	Kolektory z rur PVC SN8 o średnicy 315mm	154,55	m		
IV		STUDNIE i WYLOTY				
11	D.03.02.01	Wykonanie studzienek wpustowych betonowych fi 500 z osadnikiem i wpustem żeliwnym	5,00	szt.		
12	D.03.02.01	Wykonanie studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego z osadnikiem fi 600	6,00	szt.		
13	D.03.02.01	Wykonanie studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego z osadnikiem fi 600 i wpustem żeliwnym	2,00	szt.		
14	D.03.02.01	Przejście szczelne do studni fi 400	1,00	szt.		
15	D.03.02.01	Regulacje włączów i kratek studni kd i ks	17,00	szt.		
V		INNE UZBROJENIA				
16	D.03.02.01	Przekraczanie kolizji (woda, ks, enn, gaz) (przyjęto orientacyjnie po analizie mapy zasadniczej)	6,00	kpl		
17	D.03.02.01	Podwieszenie istniejących uzbrojeń	6,00	kpl		
				RAZEM NETTO		