



- WYKŁADZINA OBIEKTOWA - DESKA PROSTOKĄTNA UKŁADANA NA MIANKIE (RÓWNA POŁOWIE DŁUGOŚCI PŁYTKI)  
 WZÓR:  
 - DREWNO  
 ROZMIAR:  
 124,3x20,8cm  
 MATERIAŁ:  
 PUR-MATT, 4D Design, matowa powierzchnia, krystaliczna warstwa ścierna, elastyczny rdzeń, podkład diamentowy
  
- PODŁOGA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH MIN 30 x 30 CM  
 - ZGODNIE Z OPISEM  
 KOLOR PŁYTEK:  
 - BIAŁY ZBLIŻONY DO RAL 9016  
 KOLOR FUGA:  
 - NIEBIESKI ZBLIŻONY DO RAL 5013
  
- PODŁOGA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH MIN 20 x 20 CM  
 - ZGODNIE Z OPISEM  
 KOLOR PŁYTEK:  
 - FIOLETOWY ZBLIŻONY DO RAL 4001  
 KOLOR FUGA:  
 - FIOLETOWY ZBLIŻONY DO RAL 4001  
 NA SCHODACH UŻYĆ PŁYTKI DO TEGO PRZEZNACZONE.
  
- PODŁOGA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH MIN 20 x 20 CM  
 - ZGODNIE Z OPISEM  
 KOLOR PŁYTEK:  
 - NIEBIESKI ZBLIŻONY DO RAL 5014  
 KOLOR FUGA:  
 - NIEBIESKI ZBLIŻONY DO RAL 5014  
 NA SCHODACH UŻYĆ PŁYTKI DO TEGO PRZEZNACZONE.
  
- PODŁOGA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH MIN 20 x 20 CM  
 - ZGODNIE Z OPISEM  
 KOLOR PŁYTEK:  
 - ZIEŁONY ZBLIŻONY DO RAL 6019  
 KOLOR FUGA:  
 - ZIEŁONY ZBLIŻONY DO RAL 6019  
 NA SCHODACH UŻYĆ PŁYTKI DO TEGO PRZEZNACZONE.
  
- PODŁOGA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH MIN 20 x 20 CM  
 - ZGODNIE Z OPISEM  
 KOLOR PŁYTEK:  
 - ŻÓŁTY ZBLIŻONY DO RAL 1018  
 KOLOR FUGA:  
 - ŻÓŁTY ZBLIŻONY DO RAL 1018  
 NA SCHODACH UŻYĆ PŁYTKI DO TEGO PRZEZNACZONE.
  
- PODŁOGA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH O WYMIARACH MIN 20 x 20 CM  
 - ZGODNIE Z OPISEM  
 KOLOR PŁYTEK:  
 - CZERWONY ZBLIŻONY DO RAL 3012  
 KOLOR FUGA:  
 - CZERWONY ZBLIŻONY DO RAL 3012  
 NA SCHODACH UŻYĆ PŁYTKI DO TEGO PRZEZNACZONE.
  
- LISTWA PROGOWA WEWNĘTRZNA Z ALUMINIUM  
 (ZAPEWNIAJĄCA BEZ PROGOWE PRZEJŚCIE)  
 KOLOR:  
 - SZARY ZBLIŻONY DO RAL 1013
  
- LISTWA PROGOWA ZEWNĘTRZNA SYSTEMOWA  
 (WYSOKOŚĆ MAX 1 CM)  
 KOLOR:  
 - SZARY ZBLIŻONY DO RAL 1013
  
- WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA - ZGODNIE Z OPISEM  
 KOLOR:  
 - SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7005
  
- WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA - ZGODNIE Z OPISEM  
 KOLOR:  
 - OCYNK NATURALNY

**UWAGA!!!**  
 ZASTOSOWAĆ OZNACZENIA I ELEMENTY DLA OSÓB Z  
 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

BUDOWA ZESPÓŁU BUDYNKÓW OŚWIATY - BUDOWA PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO PRZY UL. LIPOWEJ W SZAMOTULACH - ETAP I		PRACOWNIA <b>MIEDZY KRESKAMI</b> <small>STACJA KALIZYŃSKA</small> <small>UL. WILKOŃSKA 10</small> <small>05-11000 SZAMOTULY</small> <small>TEL. 22 620 00 00</small> <small>WWW.MIEDZYKRESKAMI.PL</small>	
TEMAT: INWESTOR: LOKALIZACJA: FAZA: PROJEKTANT: TYTUŁ RYSUNKU:	MIASTO I GMINA SZAMOTULY UL. DWORCOWA 28 SZAMOTULY UL. LIPOWA, DZIALKA NR ##000 PROJ. BUDOWLANY mgr inż. arch. Szymon Kalużyński ul. S. Wierzyńskiego 11 05-11000 SZAMOTULY biuro architektura	Data opracowania: #Data opracowania	Numer rysunku: <b>AR-06</b>
			Skala rysunku: <b>1:100</b>