

03.2024 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek
Uzytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN
Obiekt: ZAKRZ250

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej Zakrzewo nr 492568P
długość 0.250 km gmina Babiak

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR6 1301/05	MECHANICZNE PLANTOWANIE POBOCZY, GRUBOŚĆ ŚCINANIA 10 CM	m2	0.955	1.000 1.000	375.000
		UWAGI: D-01.02.01 -----OBLICZENIA:----- dł.250, szer.2*0.75 250*2*0.75				375.000
2.0	KSNR6 1005/06	MECHANICZNE OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH ULEPSZONYCH Z BITUMU	m2	1.000	1.000 1.000	1050.000
		UWAGI: D-04.03.01 -----OBLICZENIA:----- długość 250 m, szer.4.2 m 250*4.20				1050.000
3.0	KSNR6 1005/07	SKROPIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH EMULSJA ASFALTOWA	m2	1.000	1.000 1.000	1050.000
		UWAGI: D-04.03.01 -----OBLICZENIA:----- jw 1050				1050.000
4.0	KSNR6 0108/023	MECHANICZNE WYROWNYWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MIESZ. MINERALNO-ASFA t LTOWA zwirowa piaskowa dla ruchu KR1-2 w ilości 25 kg/m2		1.000	1.000 1.000	27.000
		UWAGI: D-04.08.01 -----OBLICZENIA:----- długość 250 m, szer. 4,25 m 250*4.25*0.025+0.437				27.000
5.0	KSNR6 0309/022	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR1-2 WARS.ŚCIERAŁNA GRUB. WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM	m2	1.000	1.000 1.000	1000.000
		UWAGI: D-05.03.05 -----OBLICZENIA:----- długość 250 m, szer.4,0 m 250*4.00				1000.000
6.0	KNR201 0235/011	Formowanie i zagęszczanie poboczy.Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	m3	1.000	1.000 1.000	19.000
		UWAGI: D-04.02.01 -----OBLICZENIA:----- długość 250 m, szer.2*0,75 250*2*0.75*0.05+0.25				19.000