

03.2024
Uzytkownik:
Obiekt: WIEC360N

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek
ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Wiecinin nr 492520P; 492522P
długość 0,360 km gmina Babiak

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR6 1301/05	MECHANICZNE PLANTOWANIE POBOCZY, GRUBOŚĆ ŚCINANIA 10 CM	m2	0.955	1.000 1.000	540.000
UWAGI: D-01.02.01 -----OBLICZENIA:----- dł.360, szer.2*0.75 360*2*0.75						540.000
2.0	KSNR6 1005/06	MECHANICZNE OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH ULEPSZONYCH Z BITUMU	m2	1.000	1.000 1.000	1633.000
UWAGI: D-04.03.01 -----OBLICZENIA:----- 0+000-0+055 sz.3.6 55*3.6 198.000 0+055-0+073 sz.3.6-4,6 18*(3.6+4.6)/2 73.800 0+073-0+335 sz.4.6 262*4.6 1205.200 0+335-0+360 sz.4.6-5,6 25*(4.6+5.6)/2 127.500 zjazd do jeziora sz.18-10 2*(18+10)/2+0.5 28.500						
3.0	KSNR6 1005/07	SKROPIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH EMULSJĄ ASPALTOWĄ	m2	1.000	1.000 1.000	1633.000
UWAGI: D-04.03.01 -----OBLICZENIA:----- jw 1633 1633.000						
4.0	KSNR6 0108/023	MECHANICZNE WYRÓWNYWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MIESZ. MINERALNO-ASFA LTOWA zwirowa piaskowa dla ruchu KR1-2 w ilości 50 kg/m2	t	1.000	1.000 1.000	82.000
UWAGI: D-04.08.01 -----OBLICZENIA:----- pow.jw.1633 m2 1633*0.05+0.35 82.000						
5.0	KSNR6 0309/022	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH DLA RUCHU KR1-2 WARS.ŚCIERAŁNA GRUB. WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU 4 CM	m2	1.000	1.000 1.000	1597.000
UWAGI: D-05.03.05 -----OBLICZENIA:----- 0+000-0+055 sz.3.50 m 55*3.50 192.500 0+055-0+073 sz.3.5-4,5 18*(3.5+4.5)/2 72.000 0+073-0+335 sz.4.5 262*4.5 1179.000 0+335-0+360 sz.4.5-5,5 25*(4.5+5.5)/2 125.000 zj do jeziora sz.17,8-9,8 2*(17.8+9.8)/2+0.9 28.500						
6.0	KNR201 0235/011	Formowanie i zagęszczanie poboczy.Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	m3	1.000	1.000 1.000	87.000
UWAGI: D-04.02.01						

03.2024 ANDRZEJ NOWAK KONIN

Obiekt: WIEC360N

Str.: 2

Element: 0

-----OBLICZENIA:-----

dk.360,szer.2*0,75 gr0,16 360*2*0.75*0.16+0.6

87.000

