

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej 2020D w m. Drogomiłowice
ADRES INWESTYCJI : działka 157/1 obręb Drogomiłowice
INWESTOR : Gmina Udanin
ADRES INWESTORA : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w ramach przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mg inż. Paweł Drazny
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej 2020D w m. Drogomiłowie					
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi powiatowej	km		
		0.81	km	0.810	
				RAZEM	0.810
2 d.1.1	kalk. własna	Oznakowanie tymczasowe na czas robót wraz z wdrożeniem oznakowania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		PRZEBUDOWA CIĄGU GŁÓWNEGO JEZDNI			
3 d.1.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		4150+450	m ²	4600.000	
				RAZEM	4600.000
4 d.1.2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		4600	m ²	4600.000	
				RAZEM	4600.000
5 d.1.2	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC16W (warstwa profilująca na wewnętrznym łuku jezdni na wysokości budynku nr 5)	t		
		60*2.75*0.06*2.5	t	24.750	
				RAZEM	24.750
6 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę ścieralną AC11S	m ²		
		4600	m ²	4600.000	
				RAZEM	4600.000
7 d.1.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm (łączna grubość warstwy 5cm) Krotność = 1.667	m ²		
		4600	m ²	4600.000	
				RAZEM	4600.000
1.3		POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 d.1.3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
		(1500-416-65-30-30)*0.75	m ²	719.250	
				RAZEM	719.250
9 d.1.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (pobocza utwardzone)	m ²		
		719.25	m ²	719.250	
				RAZEM	719.250
10 d.1.3	0214-01 0214-01 kalk. własna	Geodezja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000