

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej 2942D w m. Gościsław  
ADRES INWESTYCJI : działka 252/2, 252/3 obręb Gościsław  
INWESTOR : Gmina Udanin  
ADRES INWESTORA : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin  
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w ramach przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mg inż. Paweł Drazny  
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi powiatowej 2942D w m. Gościśław</b>					
<b>1</b>		<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi powiatowej	km		
d.1.1	0119-03	1.6+0.207	km	1.807	
				RAZEM	1.807
2		Oznakowanie tymczasowe na czas robót wraz z wdrożeniem oznakowania	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.2</b>		<b>PRZEBUDOWA CIĄGU GŁÓWNEGO JEZDNI</b>			
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0102-01	10585	m <sup>2</sup>	10585.000	
				RAZEM	10585.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1004-04	10585	m <sup>2</sup>	10585.000	
				RAZEM	10585.000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę ścieralną AC11S	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1004-07	10585	m <sup>2</sup>	10585.000	
				RAZEM	10585.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm (łącznie grubość warstwy 5cm)	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0311-05	Krotność = 1.667 10585	m <sup>2</sup>	10585.000	
				RAZEM	10585.000
<b>1.3</b>		<b>OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE</b>			
7	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1.3	0702-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.3	0703-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową (ZNAK P-10 Przejście dla pieszych)	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0706-01	4*5.5*3	m <sup>2</sup>	66.000	
				RAZEM	66.000
<b>1.4</b>		<b>POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
10	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1402-05	(3207+414-340-50-90-50-100)*0.75	m <sup>2</sup>	2243.250	
				RAZEM	2243.250
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanych o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0113-06	10 cm (pobocza utwardzone) 2243.25	m <sup>2</sup>	2243.250	
				RAZEM	2243.250
12	0214-01	Geodezja powykonawcza	kpl.		
d.1.4	0214-01		kpl.	1.000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.000