

## **Przedmiar robót**

### **Modernizacja drogi gminnej os. Brzyzek w Porębie Wielkiej, dz. ew. nr 3856**

Lokalizacja: **Dz. nr 3856**  
**Obręb Poręba Wielka**  
**Gmina Niedźwiedź**  
**os. Brzyzek**

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**  
**Niedźwiedź 233**  
**34-735 Niedźwiedź**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja drogi gminnej os. Brzyzek w Porębie Wielkiej, dz. ew. nr 3856</b>		
1	Element	<b>Droga</b>		
1.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,070
1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 25 cm	m2	120,00
1.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	245,00
1.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, frakcja 0-31,5 mm	m2	245,00
2	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
2.1	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 5 cm	m2	245,00
2.2	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4 cm	m2	245,00
3	Element	<b>Montaż koryt ściekowych</b>		
3.1	KNR 201/223/2 analogia	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III	m3	21,000
3.2	KNR 231/606/2	Ścieki z elementów betonowych trójkątne montaż, na betonie półsuchym	m	60,0
3.3	KNR 201/416/1 (1)	Obsypanie i rozplantowanie nadmiaru ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV	m3	21,000