

Przedmiar robót

Modernizacja drogi do os. Smaciarze w Podobinie dz. ew. 1964

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**
Obręb Podobin
Dz. nr 1964
os. Smaciarze

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi do os. Smaciarze w Podobinie dz. ew. 1964		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6`cm	m2	38,75
1.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	77,50
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6`cm	m2	77,50
3	Element	Przepust		
3.1	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane dwuścienne Fi`30`cm	m	6,0
3.2	KNR 1/409/3 (1) analogia	Obsypanie korą asfaltową wraz z zagęszczeniem	m3	2,325