

Przedmiar robót

Modernizacja drogi do Potaśni w Koninie dz. ew. nr 2967

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**
Obręb Konina
Dz. nr 2967
droga do Potaśni

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi do Potaśni w Koninie dz. ew. nr 2967		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6 cm	m2	32,10
1.2	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Rozłożenie kory asfaltowej na poboczach wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcami, samojedznymi statycznymi	m3	1,926
1.3	KNR 231/1004/7	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	64,20
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6 cm	m2	64,20
3	Element	Pobocze		
3.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm (100mb)	m2	50,00