

Przedmiar robót

Modernizacja drogi do osiedla Porębscy w Porębie Wielkiej, dz. ew. 4387

Lokalizacja: **Gmina Niedźwiedź**
Obręb Poręba Wielka
Dz. nr 4387
os.Porębscy

Inwestor: **Gmina Niedźwiedź**
Niedźwiedź 233
34-735 Niedźwiedź

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi do osiedla Porębscy w Porębie Wielkiej, dz. ew. 4387		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	SEK 601/101/6	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 6 cm	m2	42,90
1.2	KNNR 1/409/3 (1) analogia	Rozłożenie kory asfaltowej na poboczach wraz z zagęszczeniem mechanicznym walcami, samojezdnymi statycznymi	m3	2,574
1.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową drogową kationową (w miejscach wyfrezowanych)	m2	143,00
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 6 cm	m2	143,00
3	Element	Płyty betonowe		
3.1	KNR 214/707/4	Płyty betonowe ażurowe 60x40x10 cm na betonie półsuchym - montaż	m2	0,72