

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45112330-7	Rekultywacja terenu

NAZWA ZADANIA: ROZBIÓRKA KWATERY MYŚLIWSKIEJ W ŚLIWNICY,  
LEŚNICTWO ŚLIWNICA

ADRES OBIEKTU  
BUDOWLANEGO: ŚLIWNICA, DZ. 181302\_5.0014.1279

NAZWA  
ZAMAWIAJĄCEGO: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE  
- LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO KAŃCZUGA  
ADRES  
ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WĘGIERSKA 32, 37-220 KAŃCZUGA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

WOJCIECH WŁODARCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2022-12-16

---

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	d.1	kalk. własna	Przekopy kontrolne/użycie lokalizatorów w celu ustalenia przebiegu sieci i lokalizacji przyłączy w pobliżu rozbieranego budynku (długość 38.78 m, głębokość 1.00 m)	kpl.	
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	d.1	kalk. własna	Ręczne usunięcie z budynku: śmieci, elementów wyposażenia, elementów instalacji wraz z wywozem i utylizacją odpadów	kpl.	
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>2</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty w zakresie burzenia</b>			
3	d.2	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 1 m2	szt.	
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	
		12,00	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
5	d.2	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	
		9,65 * 2 + 5,62 * 2	m	30,54	
				RAZEM	30,54
6	d.2	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	
		2,98 * 1	m	2,98	
				RAZEM	2,98
7	d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	
		14,160	m2	14,16	
				RAZEM	14,16
8	d.2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	
		9,78 * 9,65 + 7,42 * 6,00	m2	138,90	
				RAZEM	138,90
9	d.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2	
		9,78 * 9,65 + 7,42 * 6,00	m2	138,90	
				RAZEM	138,90
10	d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2	
		9,78 * 9,65 + 7,42 * 6,00	m2	138,90	
				RAZEM	138,90
11	d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	
		9,78 * 9,65 + 7,42 * 6,00	m2	138,90	
				RAZEM	138,90
12	d.2	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m2	
		32,71	m2	32,71	
				RAZEM	32,71
13	d.2	KNR 4-04 0404-04	Rozebranie ścian wewnętrznych drewnianych	m2	
		3,92 * 2,33 + 0,5 * 3,92 * 2,68 - 0,70 * 2,00 * 2 + 7,98 * 2,02	m2	27,71	
				RAZEM	27,71
14	d.2	KNR 4-04 0404-01	Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych	m2	

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$5,32 * 2,33 * 2 + 3,24 * 2,33 + 0,5 * 3,24 * 2,68 - (1,38 * 0,83 * 1 + 0,67 * 0,80 * 1 + 0,90 * 2,00 * 1) + 0,5 * 3,37 * 1,96 + 2,15 * 1,16 + 0,5 * 1,56 * 3,74 + 0,5 * (3,74 + 1,40) * 3,00 - 1,19 * 1,14 * 1$	m2	48,27	
				RAZEM	48,27
15 d.2	KNR 4-04 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		$6,46 * 4,22 + 3,93 * 2,84$	m2	38,42	
				RAZEM	38,42
17 d.2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		$4,44 * 6,48 + 1,67 * 1,96 + 0,96 * 0,66 + 1,67 * 3,61 + 1,08 * 2,84 + 6,46 * 4,22 + 3,93 * 2,84$	m2	80,20	
				RAZEM	80,20
18 d.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		$4,44 * 15 + 1,67 * 13 + 0,96 * 4 + 2,84 * 14 + 4,42 * 15$	m	198,21	
				RAZEM	198,21
19 d.2	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		$4,42 * 7 + 1,67 * 4 + 0,78 * 3$	m	39,96	
				RAZEM	39,96
20 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$(42,88 - (6,03 + 28,57)) * 3,84 - (1,19 * 1,14 * 0,30 * 1 + 1,19 * 1,14 * 0,15 * 1 + 0,80 * 2,00 * 0,25 * 1 + 1,14 * 1,32 * 0,32 * 1) + 0,65 * 0,62 * 2,62$	m3	31,36	
				RAZEM	31,36
21 d.2	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej ponad 20 cm	m3		
		$1,42 * 3,48 * 0,28$	m3	1,38	
				RAZEM	1,38
22 d.2	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		$1,42 * 3,46 * 0,30$	m3	1,47	
				RAZEM	1,47
23 d.2	KNR 4-04 0203-02	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu	m3		
		$(61,42 - (44,66 + 4,91)) * 1,96$	m3	23,23	
				RAZEM	23,23
24 d.2	kalk. własna	Wywiezienie odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko (założona odległość 10 km)	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na wywypisko (założona odległość 10 km)	t		
		$(\text{poz.5} * 1,85 + \text{poz.6} * 1,60 + \text{poz.7} * 3,85 + \text{poz.8} * 3,85) / 1000$	t	0,65	
				RAZEM	0,65

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>	<b>45112330-7</b>	<b>Rekultywacja terenu</b>			
26 d.3	KNR-W 2-01 0227-01 z.sz. 2.4.2. 9906- 01 s.sz. 2.5.2. 9907- 03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - grunty sypkie - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98 - zasypanie wykopów po rozebranych elementach konstrukcyjnych	m3		
		poz.22 + poz.23 + 1,76 * 3,99 * 1,98	m3	38,60	
				RAZEM	<b>38,60</b>
27 d.3	KNR 2-21 0218-03 analogia	Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3		
		(61,42 + 38,90 * 1,50) * 0,10	m3	11,98	
				RAZEM	<b>11,98</b>

Spis działów przedmiaru

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	1	2
2	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia	3	25
3	45112330-7	Rekultywacja terenu	26	27