Urządzenia strefy relaksu i uzupełniajace
strefa bezpieczeństwa / wysokość upadkowa (HIC)

1 - stół do gier- warcaby/szchy - 2 szt
1.52x1.52 / - 0.6m
2 - stół do ping ponga - 1 szt
574x452 /- 0m
3 - ławka z oparciem - 2 szt
3.1 - ławka bez oparcia - 2 szt
4 - stojak na rowery - 6 stanowiskowy - 1 szt
5 - regulamin dla strefy fitnes - 1 szt
- regulamin dla zabaw - 1 szt
6 - śmietnik z przykryciem - 2 szt
7 - słup - wys. 6m - 2 szt - dla oświetlenia hybrydowego
i montazu kamer monitoringu
8 - wiata z pomieszczeniem wc

Urządzenia fitness
strefa bezpieczeństwa / wysokość upadkowa (HIC)

1 - orbitrek - 1 szt
432x360 /- 0.6m
2 - ławka i prostownik pleców - 1 szt
442x452 /- 1.26m
3 - wyciąg górny i wyciskanie siedząc - 1 szt
500x384 /- 0.65m
4 - drabinka i podciąganie nóg - 1 szt
507x356 /- 1.95m
5 - twister i wahadło - 1 szt
444x387 /- 0.64m
6 - wioślarz - 1 szt
404x388 /- 0.724m

Urządzenia placu zabaw
strefa bezpieczeństwa / wysokość upadkowa (HIC)

1 - zestaw zabawowo-sprawnościowy - 1 szt
714x1006cm / - 1.70m
2 - urzadzenie sprawnościowe - 1szt
491x308cm /- 1.50m
3 - urzadzenie sprawnościowe - 1szt
678x720cm /- 1.25m
4 - urzadzenie zabawowe - 1szt
396x349cm /- 0.60m

ZESTAWIENIE ROŚLIN

lp	nazwa łacińska	nazwa polska	ilość	rozstaw (m)
1	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni (golden globe)	40	0.8x08
2	parthenocissus quinquefolia	winobluszcz pięciolistny	20	1.5x1,5
3	lonicera perrdymenum	wiciokrzew pomorski	18	1.5x1,5
4	cleamtis vitalba	powojnik pnący	13	1.5x1,5
5	acer planatoides	klon pospolity kulisty	11	3x3
6	Thuja occidentalis	żywotnik zachodni (danica)	8	0.8x08
7	cornus alba	dereń biały	1	
8	spiraea japonica	tawuła japońska (albiflora)	15	0,8x0.8
9	spiraea japonica	tawuła japońska (crispa)	15	0,8x0.8



LEGENDA

zakres oddziaływania inwestycji
projektowana naw. - kostka granitowa
projektowana naw. bezpieczna - piasek - w ogrodzeniu systemowym wys 1m
projektowana naw. bezpieczna - trawnik
projektowane urządzenia i mała architektura (ławki, kosz, regulamin)
urządzenia zabawowe : (1) - projektowane, (2) - urzadzenia fitness (2) - urzadzenia sterfy relaksu i uzupełnajace
(2) - zieleń projektowana - drzewka / krzewy / pnacza
drzewa do wycięcia - owocowe
drzewa istniejące
linia eNN i monitoring w rurze AROTA fi 75
latarnia oswietleniowa - wys 6,5m stalowa 2 oprawy, 2 wysięgniki 180 st.,z kamerą monitoringu
złacze pomiarowe - inwestycja Tauron Dyst. SA
tablica rozdzielczo-serwisowa z obsługą instalacji monitoringu
obrzeze elastyczne na granicy żywopłotu
projektowane ogrodzenie terenu rekreacyjnego - systemowe o wys. 1,5m, na działce nr 1095
projektowane ogrodzenie placu zabaw - systemowe - o wys. 1m
ogrodzenie frontowe stalowe na podmórówce kamiennej - wys. (całkowita) -1,5m
granica działki nr 1095
wiata z WC - 3,2x10.7m
- ZbD zbiornik naziemny na deszczówkę min 210L
linie kablowe w rurze arota fi75 - instalacja wlz i monitoring ze złacza ZK
DN40PE PROJ. PRZYŁĄCZE WODY DN40PE
DN160PVC PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. SANIT. DN160PVC
Op PROJ. WŁĄCZENIE NA OPASKĘ DN80/2"
Zw PROJ. ZASUWA DO PRZYŁ. DOMOWYCH DN40PE
Tk PROJ. WŁĄCZENIE NA RÓJNIK DN160/160PVC
S1-S3 PROJ. STUDZIENKI INSPEKCYJNE dn425PP

ABM PROJEKT
Usługi Projektowe Adam Madrzak
58-100 Swidnica, Bolesicin 49d
NIP 884-101-18-39 REGON 892242640
kom. 502 509 850 e-mail: adamm1703@gmail.com

ZADANIE:	Budowa placu zabaw , siłowni plenerowej i wiaty wraz z ogrodzeniem i oświetleniem hybrydowym
ADRES:	Tomkowice, dz. nr 1095, gmina Strzegom
INWESTOR:	Gmina Strzegom
ADRES:	58-150 Strzegom, Rynek 38
Projektant:	
nr upr.:	UAN.V-7342/3/9/93
branża : elektryczna	
nazwa pliku:	tomkowice pzt el
data:	2020-06
skala: 1 : 500	Projekt zagospodarowania terenu
Tomkowice, dz. nr 1095, 1280dr gmina Strzegom	Rys nr 1E

mgr inż. Robert Biedka