

---

# PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 13.02.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.02.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			112	m2	112,000	
					RAZEM	112,000
2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			112	m2	112,000	
					RAZEM	112,000
3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			320	m2	320,000	
					RAZEM	320,000
4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			432	m2	432,000	
					RAZEM	432,000
5	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
			92	m2	92,000	
					RAZEM	92,000
6	KNR 2-02 1112-01		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
			92	m2	92,000	
					RAZEM	92,000
7	KNR-W 2-02 1124-06		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			92	m	92,000	
					RAZEM	92,000
8	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
9			Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szer. 100cm wraz z montażem	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
10			Uzupełnienie ubytków w stolarce okiennej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000