


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:25

ulice - "sięgacze" o nawierzchni bitumicznej

widok w kierunku początku (km: 0+000,00)



REMONT IST. JEZDNI :

Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm
5 cm podsypka cern. - piaskowa
ława betonowa z oporem C15

wg. KPED - 03.10

POSZERZENIE

5 cm Warstwa ścierna z betonu asfaltowego
Wyrównanie istn. jezdni betonem asfaltowym w ilości 150kg/m ²

A) konstrukcja nawierzchni na zjazdach :

- 8 cm Warstwa ścierna z kosił betonowej kółkowej
- 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa
- 15 cm Kruszywo łamane słab. mechanicznie
- 10 cm Warstwa odcinająca

B) obniżyć krawężnik

do 1 cm na przejazdach dla pieszych
do 4 cm na zjazdach, parkingach i zlotach autobusowej

UWAGA :

5 cm Warstwa ścierna z betonu asf. AC 11S
5 cm Warstwa wiążąca z betonu asf. AC 16W
20 cm Kruszywo łamane słab. mechanicznie 0/31,5
25 cm Warstwa odcinająca

Uwaga: poszerzenie - lokalizacja wg zagospodarowania terenu

DOM BUDOWA DROGI GMINNEJ (niepublicznej wew.)	hrz. Adam Ząbek tel. 604-641-365	nr rysunku P.5.0
INWESTOR Gmina Zblewo ul. Główna 40 , 83-210 Zblewo		SKALA 1:25
NAZWA RYS. Przekrój konstrukcyjny - sięgacze		
PROJEKTANT hrz. Adam Ząbek Upr. Proj. Nr POM0214P00K04		DATA 10-2018
SPRAWDZAJĄCY hrz. Marcin Trzaski Upr. Proj. Nr POM0049P00K05		

NAZWA opracowania

Budowa drogi gminnej (niepublicznej wew.)

ul. Ks. Konstantyna Kiełbasa
(odcinek od 0+000 do 0+363,80 km, łącznik B-K 0+000 do 0+101,78 km,
łącznik L-G 0+000 do 0+201,08 km)
ul. Alangowej
(odcinek od 0+264,06 do 0+635,22 km),

I remont drogi gminnej (niepublicznej wew.)

ul. Alangowej (odcinek od 0+000 do 0+264,06 km),
ul. Skonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 km, sięgacz S1 0+000
do 0+107,71 km, sięgacz S2 0+000 do 0+067,04 km),
ul. Różanej (odcinek od 0+000 do 0+208,19 km, sięgacz R1 0+000 do
0+066,06)
ul. Modrzewskiej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),

LOKALIZACJA

ul. Alangowej: dz. 282/1, 282/2, 295/1, 127/3, 293/3, 291/1, 267
ul. Ks. Kiełbasy: dz. 291/24, 291/30, 291/2, 293/5, 294/2, 293/12, 294/5
ul. Modrzewskiej: dz. 343, 353
ul. Skonecznej: dz. 295/1, 294/8, 334, 333, 332/5, 364/2, 361, 362, 363
ul. Różanej: dz. 302, 303, 304, 305, 306/9
obryś Zblewo gmina Zblewo