


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ulice o nawierzchni bitumicznej

skala 1:25



CHODNIK	
kostka betonowa szara	8 cm
podsyпка cем. - piaskowa	3 cm
kruszywo naturalne stab. mech.	15 cm

Krawężnik betonowy uliczny	15x30 cm
5 cm podsyпка cем. - piaskowa	
ława betonowa z oporem C15	
wg. KPED - 03.10	

REMONT IST. JEZDNI :	
5 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	
Wyrównanie istn jezdni batonem asfaltowym w ilości 150kg/m2	

UWAGA :

- A) konstrukcja nawierzchni na zjazdach :

8 cm Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej
3 cm Podsyпка cementowo - piaskowa
15 cm Kruszywo łamane stab. mechanicznie
10 cm Warstwa odcinająca
- B) obniżyć krawężnik

do 1 cm na przejściach dla pieszych
do 4 cm na wjazdach, parkingach i zatoce autobusowej

DOMINIK INWESTOR		Inż. Adam Ząbek tel. 604-641-355	NR RYSUNKU
			P.4.0
Gmina Zblewo ul. Główna 40 , 83-210 Zblewo		Przekrój konstrukcyjny - nawierzchnia bitumiczna	SKALA
			1:25
NAZWA RYS.		Inż. Adam Ząbek Upr. Proj. Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04	DATA
PROJEKTANT			
SPRAWDZAJĄCY		Inż. Marcin Trzawik Upr. Proj. Nr POM/0048/POOK/05	10-2018
NAZWA opracowania			
Budowa drogi gminnej (niepublicznej wew.)			
ul. Ks. Konstantyna Kreffa (odcinek od 0+000 do 0+383,50 km, łącznik B-K 0+000 do 0+101,78 km, łącznik L-G 0+000 do 0+201,08 km) ul. Akacjowej (odcinek od 0+284,08 do 0+635,22 km),			
I remont drogi gminnej (niepublicznej wew.)			
ul. Akacjowej (odcinek od 0+000 do 0+284,08 km), ul. Słonecznej (odcinek od 0+000 do 0+310,30 km, skłęcz S1 0+000 do 0+107,71 km, skłęcz S2 0+000 do 0+087,04 km), ul. Różanej (odcinek od 0+000 do 0+208,19 km, skłęcz R1 0+000 do 0+085,05) ul. Modrzewiowej (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),			
LOKALIZACJA			
ul. Akacjowa: dz. 282/1, 282/2, 295/1, 1273, 293/3, 291/1, 287 ul. Ks. K.Krefft: dz.291/24, 291/30, 291/2, 293/5, 294/2, 293/12, 294/5 ul. Modrzewiowa: dz.343, 358 ul. Słoneczna: dz.295/1, 294/8, 334, 333, 332/6, 364/2, 361, 362, 363 ul. Różana: dz.302, 303, 304, 305, 306/9			
obręb Zblewo gmina Zblewo			