




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ulice o nawierzchni z kostki betonowej



OZNACZENIA :

- 1 — 8cm - kostka brukowa betonowa
- 2 — 3cm - podsyпка cementowo - piaskowa
- 3 — 20cm - kruszywo łamane słab. mechanicznie
- 4 — 15cm - stabilizacja gr cementem Rm=1,5Mpa

ściek obniżony

- 1. kostka brukowa
- 2. podsyпка cern-piaskowa
- 3. ława z betonu C 12/15

<b>DOMINIK</b> PRACOWNIA ARCHITECTURALNA	mgr Adam Ząbek tel. 804-641-3655	NR RYSUNKU <b>P.3.0</b>
INWESTOR <b>Gmina Zblewo</b> <b>ul. Główna 40 , 83-210 Zblewo</b>	SKALA <b>1:25</b>	
NAZWA RYS. <b>Przekrój konstrukcyjny - kostka betonowa</b>		
PROJEKTANT <b>mgr Adam Ząbek</b> mgr. Próg. Upr. Prog. Nr POM0214PPOOK04	DATA <b>10-2018</b>	
SPRACOWUJĄCY <b>mgr. Michał Trzask</b> mgr. Prog. Nr POM0046PPOOK05		
NAZWA opracowania <b>Budowa drogi gminnej (niepublikowanej wew.)</b>		
<b>ul. Ks. Konstantyna Krępa</b> (odcinek od 0+000 do 0+383,80 km, łącznik B-K 0+000 do 0+101,78 km, łącznik L-G 0+000 do 0+201,08 km)		
<b>ul. Alkagowej</b> (odcinek od 0+284,08 do 0+636,22 km),		
<b>I remont drogi gminnej (niepublikowanej wew.)</b>		
<b>ul. Alkagowej</b> (odcinek od 0+000 do 0+284,08 km),		
<b>ul. Słonecznej</b> (odcinek od 0+000 do 0+310,30 km, skrajnica S1 0+000 do 0+107,71 km, skrajnica S2 0+000 do 0+087,04 km),		
<b>ul. Różanej</b> (odcinek od 0+000 do 0+209,19 km, skrajnica R1 0+000 do 0+086,08)		
<b>ul. Modrzewowej</b> (odcinek od 0+000 do 0+217,12km),		
LOKALIZACJA		
<b>ul. Alkagowej: dz. 282/1, 282/2, 295/1, 127/3, 293/3, 291/1, 287</b>		
<b>ul. Ks. Konstantyna: dz. 291/24, 291/30, 291/2, 293/5, 294/2, 293/12, 294/5</b>		
<b>ul. Modrzewowej: dz. 343, 358</b>		
<b>ul. Słonecznej: dz. 295/1, 294/8, 334, 333, 332/6, 364/2, 361, 362, 363</b>		
<b>ul. Różanej: dz. 302, 303, 304, 305, 306/9</b>		
<b>obwód Zblewo gmina Zblewo</b>		