




PRZEKRÓJ POPRZECZNY
W OSI PRZEJAZDU PRZEZ DROGĘ DLA ROWERÓW



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
W OSI ZJAZDU



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
W OSI ZJAZDU Z KOSTKI



PRZETWORZENIE KONSTRUKCYJNE
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L – UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2
ANDRZEJ SOŁTYS
SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA
e-mail: andrzejsołtys@o2.pl

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.
5	WARSTWA WIAZĄCA Z BET. ASF.
20	WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNE
15	PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEM. o Rm=5,0MPa
44 cm	

KONSTRUKCJA PARKINGU I ZJAZDÓW Z KOSTKI:

8	WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA GR 8 CM
3	PODSYPKA CEMENTOWA – PIASKOWA 1:4
15	WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNE
15	PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=5,0MPa
41 cm	

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW:

6	WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA
3	PODSYPKA CEMENTOWA – PIASKOWA 1:4
12	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNE
10	PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa
31 cm	

KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW:

4	WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.
18	WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNE
10	PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa
32 cm	

UWAGA:
NA ODCINKACH NIE OBJĘTYCH W SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZANIACH KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA ANALOGICZNE ZGODNE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA ODCINKACH PRZYWOLINIOWYCH ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE PRZECZYKI I POCHYLENIA POPRZECZNE Z UWZGLĘDNIENIEM WARSTW WZMOCNIENIA

INWESTOR	GMINA MIEJSKA WŁODAWA AL. J. PIŁSUDSKIEGO 41 22-200 WŁODAWA	BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2 ANDRZEJ SOŁTYS SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA e-mail: andrzejsołtys@o2.pl
OBJEKT:	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L – UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZETWORZENIEM I ZABEZPIECZENIEM PRZEBIEGU DROGI DLA ROWERÓW, UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE, UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE	
ADRES:	ul. Włodowska, powiat włodowski, gmina Włodawa 08-110 Włodawa	
TREŚĆ:	PRZETWORZENIE KONSTRUKCYJNE	SKALA 1:50
BRANŻA:	DROGOWA	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ SOŁTYS uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0132/P000/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. PRZEMYSŁAW KARWOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ew. LUB/0132/P000/11	
DATA:	07 luty 2023 rok	NR RYS. 7