

Remont sali w Świetlicy wiejskiej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1		rozbiórki			
1	kalkulacja własna	Rozebranie posadzek paneli podłogowych wraz z wywozem i utylizacją	m2		
d.1.1		12,89 * 11,45	m2	147,591	
				RAZEM	147,591
1.2		Roboty budowlane			
1.2.1		Posadzki			
2	KNR 2-02 1101-02	Naprawa posadzki betonowej gr 10 cm - (skucie i uzupełnienie)	m3		
d.1.2.		1	m3	1,000	
1				RAZEM	1,000
3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Panele podłogowych gr 10 mm klasy AC5 wraz z listwami przyściennymi i ułożeniem gąbki - panel układane w jodełkę . W wycenie należy dodatkowo uwzględnić wylanie masy samopoziomującej	m2		
d.1.2.		poz.1	m2	147,591	
1				RAZEM	147,591