


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIĘ BEZ KRAWĘŻNIKÓW
ODTWORZENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI


FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ WARSTWY ŚCIERALNEJ GR. 4 CM
WARSTWA ŚCIERALNA AC11S GR. 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA AC16W GR. 5 CM
PODBUDOWA ZASADNICA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3 KRUSZYWA ŁAMANOGOZUJARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM
STABILIZACJA CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM
ZASYPKA WYKOPU WG OPRACOWANIA INSTALACYJNEGO



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

ROZEBRANIE KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENEJ
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENEJ 9/11 GR. ŚR. 10CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PISKOWA [1:4] GR. 5 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3 KRUSZYWA ŁAMANEGO UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM
ZASYPKA WYKOPU WG OPRACOWANIA INSTALACYJNEGO

OPORNIK DROGOWY KAMIENNY 12/25/100
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR. 5 CM
ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM 0 Fb=0,15m2




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3


ROZEBRANIE KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENEJ
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENEJ 9/11 GR. ŚR. 10CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PISKOWA [1:4] GR. 5 CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3 KRUSZYWA ŁAMANEGO UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM
ZASYPKA WYKOPU WG OPRACOWANIA INSTALACYJNEGO

OPORNIK DROGOWY KAMIENNY 12/25/100
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR. 5 CM
ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM O $F_b=0,15m^2$

KOSTKA KAMIENNA 9/11 GR. ŚR. 10CM
PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU C20/25 GR. 15CM



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY SKALA 1:10
OPORNIK DROGOWY KAMIENNY 12/25/100 NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM




projekt wykonawczy instalacji sanitarnych:

W  **PROJEKT**

SP. Z O.O.
WODZISŁAWSKI

W PROJEKT SZYMON WODZISŁAWSKI
pl. RÓŻANY 6
58-500 JELENIA GÓRA
tel.: +48 60 120 79 59
e-mail: sz.wodzislawski@gmail.com

projektant: mgr inż. Jerzy Bigus nr uprawnień: 1700/87 podpis: 

nazwa: **PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI**

adres:
dz.nr 43, 12/2, 172 obręb 0004 Karpacz
58-540 Karpacz

inwestor / investor:
Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

faza projektu:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
nazwa rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

data: 14.02.2024 skala: 1:50

faza proj.:	branża:	część:	poziom:	kat. rys.:	nr rys.:	rewizja:
DT	D	X	-	PZT	003	00

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części.
wyrażnego upoważnienia Biura Projektowego (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)