

PRZEDMIAR

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI

- ul. Polna

Lp.	Nazwa/typ	JM.	Ilość	Uwagi
1	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego wys 8m	kpl	3	
2	Dostawa i montaż wysięgnika pojedynczego dł 1,0m	kpl	3	
3	Dostawa i montaż fundamentu prefabrykowanego do słupa oświetleniowego	kpl	3	
4	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 33W 4000K	kpl	3	
5	Dostawa i ułożenie linii kablowej YAKXS 4x25	mb	143	
6	Wykop pod kabel 0.8 x 0.4 +zasypki	mb	143	
7	Dostawa i ułożenie płaskownika FeZn 4x25	mb	143	
8	Dostawa i ułożenie rury osłonowej SRSG 110	mb	8	
9	Dostawa i ułożenie rury osłonowej DVK 110	mb	32	
10	Dostawa i montaż przewodu YLY 3x1,5 do opraw oświetleniowych	mb	30	
11	Dostawa i montaż łącz bezpiecznikowych 1-gniazdo	kpl	3	
12	Dostawa i ułożenie rury osłonowej RHDPE-UV110	mb	6	
13	Pomiary kontrolne	kpl	1	