

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej - ul. Irysowa w msc. Głogowo, gm. Obrowo					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne					
1	d.1 D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - granice, pkt główne, repery, obsługa w trakcie budowy pomiarowykonawczy	km		
		0.09	km	0.090	
				RAZEM	0.090
2	d.1 D- 02.01.01	Rury ochronne z tworzyw śr. 110 mm układane w wykopie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypianie z zagęszczeniem	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2 JEZDZIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej					
3	d.2 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
		87.1*4.8+<2xR5>2*7.73*1.05	m ²	434.313	
				RAZEM	434.313
4	d.2 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		87.1*4.8+<2xR5>2*7.73*1.05	m ²	434.313	
				RAZEM	434.313
5	d.2 D- 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
		202.7*0.08	m ³	16.216	
				RAZEM	16.216
6	d.2 D- 08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
		202.7	m	202.700	
				RAZEM	202.700
7	d.2 D- 04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		87.1*4.8+<2xR5>2*7.73	m ²	433.540	
				RAZEM	433.540
8	d.2 D- 04.05.01a	Podbudowa z kruszywa związanego cementem C6/8MPa gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
		87.1*4.0+<2xR5>2*7.73	m ²	363.860	
				RAZEM	363.860
9	d.2 D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka szara wraz z regulacją urządzeń	m ²		
		87.1*4.0+<2xR5>2*7.73	m ²	363.860	
				RAZEM	363.860
3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej					
10	d.3 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
		12.8*1.05	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
11	d.3 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		12.8*1.05	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
12	d.3 D- 04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		12.8*1.05	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
13	d.3 D- 04.05.01a	Podbudowa z kruszywa związanego cementem C6/8MPa gr. 20 cm po zagęszczeniu	m ²		
		12.8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
14	d.3 D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 kostka czerwona wraz z regulacją urządzeń	m ²		
		12.8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
4 DOJŚCIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsączające, krawężniki, podbudowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej					
15	d.4 D- 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		4.70*1.05	m ²	4.935	
				RAZEM	4.935
16	d.4 D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		4.70*1.05	m ²	4.935	
				RAZEM	4.935
17	d.4 D- 08.01.03	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
		9.60*0.04	m ³	0.384	
				RAZEM	0.384

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	D- 08.01.03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9.6	m m	9.600	
				RAZEM	9.600
19 d.4	D- 04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 4.7*1.05	m ² m ²	4.935	
				RAZEM	4.935
20 d.4	D- 04.05.01a	Podbudowa z kruszywa związanego cementem C6/8MPa gr. 10 cm po zagęszczeniu 4.7	m ² m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
21 d.4	D- 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm 4.7	m ² m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE - pobocza, plantowanie, porządkowanie terenu			
22 d.5	D- 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III. Porządkowanie terenu wokół. 632.0-4.7-12.8-363.86	m ² m ²	250.640	
				RAZEM	250.640
23 d.5	D- 06.01.01	Humusowanie skarp nasypów, wykopów i rowów z obsianiem 632.0-4.7-12.8-363.86	m ² m ²	250.640	
				RAZEM	250.640
24 d.5	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.5	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000