

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Pinczyn na długości 120 m  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 257, Pinczyn, ul. Jezierska  
INWESTOR : Gmina Zblewo  
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo  
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1 d.1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,120	km km	 0,120	 0,120
				RAZEM	0,120
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2 d.2	KNR 2-01 0205-01 + KNR 2-01 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 6 km  120*4,0*0,35+120*0,3*0,15*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 178,800	 178,800
				RAZEM	178,800
<b>3</b>		<b>Podbudowa</b>			
3 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 120*4,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 552,000	 552,000
				RAZEM	552,000
4 d.3	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu 120*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480,000	 480,000
				RAZEM	480,000
5 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 120*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480,000	 480,000
				RAZEM	480,000
6 d.3	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5 cm  120*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480,000	 480,000
				RAZEM	480,000
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia drogi</b>			
7 d.4	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielotworowych (płyty o pow.do 1 m2) - YOMB gr. 12,5 cm 120*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 480,000	 480,000
				RAZEM	480,000
<b>5</b>		<b>Pobocze</b>			
8 d.5	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31 mm gr. 15 cm  120*2*0,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72,000	 72,000
				RAZEM	72,000