

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Graniczna Boczna</b>					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 160*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (materiał inwestora) 160*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 800,000	 800,000
				RAZEM	800,000
3	KNK 2-06 0405-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wraz z zapleczem betonowym, materiał inwestora) 170	m m	 170,000	 170,000
				RAZEM	170,000
4	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 12 cm na betonie cementowym (50x50x12 materiał inwestora) 155	m m	 155,000	 155,000
				RAZEM	155,000
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce kłińcowej (materiał inwestora) 158 * 4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 711,000	 711,000
				RAZEM	711,000
6	kalkulacja własna	odwodnienie liniowe D400 30X20 na betonie 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000

Urząd Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 23-305 Chelmiec  
**INSPEKTOR NADZORU**  
*T. Popiela*  
 mgr inż. Krystian Popiela  
 Upr.bud. do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 MAP/0021/OWOD/11