

Znak sprawy: ZP.271.1.2021 /42

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00006157/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)**
- zmianę treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 40 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono specyfikacji technicznych dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę podbudowy i wiążącą dla kategorii ruchu KR 3-4. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014 dla kategorii ruchu KR 3-4 oraz załączenie stosownych specyfikacji. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że mieszanki należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014 dla kategorii ruchu KR 3-4.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zmienione i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP – STWIORB ZMIENIONE1

Zapytanie nr 41 (pisownia oryginalna)

Dotyczy D.05.03.13 W SST dla mieszanki na warstwę ścieralną SMA 8 opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Przywołane wymagania zostały zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1,WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Wyjaśnienie:

Projektant zmienia wymagania w stosunku do MMA wg obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zmienione i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP – STWIORB ZMIENIONE1

Zapytanie nr 42 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy AC 16 P, KR 3-4. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania mieszanki AC22 P na asfalcie 35/50, KR 3-4. Zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni. Za zastosowaniem mieszanki AC 22P 35/50, KR 3-4 przemawia również projektowana grubość warstwy podbudowy (7 cm).

Wyjaśnienie:

Projektant zmienia mieszankę na warstwę podbudowy AC 16 P, KR 3-4. na mieszankę AC22 P na asfalcie 35/50, KR 3-4.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zmienione i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP – STWIORB ZMIENIONE1

Zapytanie nr 44 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. kanalizacji deszczowej.

Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego studni rewizyjnej (śr. 1200 czy 1000mm)

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych, zgodnie z obowiązującymi normami.

Zapytanie nr 45 (pisownia oryginalna)

Pytanie dot. kanalizacji deszczowej.

Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego studni osadnikowych śr. 500mm. 4) Proszę o podanie czy w studniach rewizyjnych (śr. 1200 lub 1000mm) należy zastosować przejścia szczelne ? Jeżeli tak – to jakie długie czy krótkie?

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że studnie betonowe należy wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych, zgodnie z obowiązującymi normami.

W studniach rewizyjnych należy zastosować przejścia szczelne krótkie.

Zapytanie nr 48 (pisownia oryginalna)

Proszę o informację czy wynagrodzenie za realizację zadania ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 5 SWZ Tom IV (umowa wzór), rozliczenie pomiędzy Stronami nastąpi kosztorysowo, na podstawie uszczegółowienia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 20. IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiście wykonanych jednostek Robót, podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 wzoru umowy.

Zapytanie nr 49 (pisownia oryginalna)

Projekt zakłada, że podłoże pod konstrukcją nawierzchni ulicy Spokojnej będzie o $E_{v2} \geq 50$ MPa. Proszę o informację czy Zamawiający dodatkowo zapłaci Wykonawcy za doprowadzenie podłoża do wskazanej nośności, w przypadku gdy moduł wtórny będzie miał niższą wartość.

Wyjaśnienie:

Vide – wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie nr 27.

II. Zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w **Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:**

16.1. Termin składania ofert: 09.03.2021 r. godz. 08:30


16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 09.03.2021 r. o godz. 09:00

III. Załącznik:

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zmienione - plik w formacie PDF: 1_21 SIWZ Tom II DP – STWIORB ZMIENIONE1

IV. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2021 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel