

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczeń II piętra skrzydła wschodniego pod kątem centrum projektowania uniwersalnego w budynku wydziału architektury PW
Wymiana drzwi korytarza z niwelacją posadzek

ADRES INWESTYCJI : ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

INWESTOR : POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ADRES INWESTORA : 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1

BRANŻA : BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosław Sujka

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		Wymiana drzwi korytarza II p			
1.1	45111000-8	Demontaże			
1	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	05	27,41	m ²	27,41	
				RAZEM	27,41
2	KNR 4-01 0347-	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	10	34,91	m ²	34,91	
				RAZEM	34,91
3	KNR 4-01 0211-	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.1	03	7,4	m ²	7,40	
				RAZEM	7,40
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z deszczółek	m ²		
d.1.1	0819-05 uwaga p.tab.	1,81	m ²	1,81	
				RAZEM	1,81
5	KNR-W 4-01	Rozbiórka posadzki kamiennej	m ²		
d.1.1	0808-07	4,35	m ²	4,35	
				RAZEM	4,35
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m ³		
d.1.1	0109-11 0109-12	4,7	m ³	4,70	
				RAZEM	4,70
1.2	45430000-0	Niwelacja posadzki			
7	KNR 2-02 1102-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.2	01 1102-03	6,16	m ²	6,16	
				RAZEM	6,16
8	KNR 2-02 2111-	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2; układanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 10 m2; układanie posadzek - wg modułu lub spoina w spoinę; układanie posadzek - ze spadkiem	m ²		
d.1.2	01 9931-64 9931-66 9931-69	6,16	m ²	6,16	
				RAZEM	6,16
9	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego	m ²		
d.1.2	0603-06	6,16	m ²	6,16	
				RAZEM	6,16
10	KNR 2-02 2111-	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2; układanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 10 m2; układanie posadzek - wg modułu lub spoina w spoinę; układanie posadzek - ze spadkiem	m ²		
d.1.2	01 9931-64 9931-66 9931-69	6,16	m ²	6,16	
				RAZEM	6,16
1.3	45450000-6	Ścianki działowe			
11	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
d.1.3	0106-06 z.o. 4. 1.	6,8	m ²	6,80	
				RAZEM	6,80
12	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
d.1.3	0119-03	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.4	45410000-4	Roboty tynkarskie			
13	KNR 4-01 0708-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1.4	02	48,28	m	48,28	
				RAZEM	48,28
14	KNR 4-01 0708-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1.4	03	48,28	m	48,28	
				RAZEM	48,28
1.5	45442100-8	Roboty malarskie			

PRZEDMIAR

20.07.2023

Nr 2d

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 0815- d.1.5 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		6,16	m ²	6,16	
				RAZEM	6,16
16	KNR 2-02 0815- d.1.5 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		36,22	m ²	36,22	
				RAZEM	36,22
17	NNRNKB 202 d.1.5 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		6,16	m ²	6,16	
				RAZEM	6,16
18	NNRNKB 202 d.1.5 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²		
		36,22	m ²	36,22	
				RAZEM	36,22
19	KNR BC-02 d.1.5 0620-01 + KNR BC-02 0620-02	Dwukrotne malowanie farbą zmywalną powierzchni wewnętrznych (ściany i sufity)	m ²		
		42,38	m ²	42,38	
				RAZEM	42,38
1.6	45421131-1	Montaż stolarki			
20	KNR 2-02 1015- d.1.6 06 + KNR 2-02 1015-01	Montaż drzwi D1	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
21	KSNR 5 0401- d.1.6 04	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych - przyciski sensoryczne uruchamiające drzwi	wyp.		
		12	wyp.	12,00	
				RAZEM	12,00
22	KNR 2-02 1015- d.1.6 06 + KNR 2-02 1015-01	Montaż drzwi D2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	45421131-1	Dostawa stolarki i ślusarki			
23	d.2 kalk. własna	Dostawa drzwi dwuskrzydłowych D1 wg. opisu	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
24	d.2 kalk. własna	Dostawa drzwi jednoskrzydłowych D2 wg. opisu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00