

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczeń II piętra skrzydła wschodniego pod kątem centrum projektowania uniwersalnego w budynku Wydziału Architektury PW
Remont sal 202, 206

ADRES INWESTYCJI : ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

INWESTOR : POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ADRES INWESTORA : 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1

BRANŻA : BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Mirosław Sujka

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------------------------|-------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| Roboty budowlane sale 202, 206 | | | | | |
| 1 | | SALA 202 | | | |
| 1.1 | 45111000-8 | Demontaże | | | |
| 1 | KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folią | m ² | | |
| d.1.1 | 0102-05 | | m ² | 5,57 | |
| | | 5,57 | | | |
| | | | | RAZEM | 5,57 |
| 2 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km | m ³ | | |
| d.1.1 | 0109-11 0109-12 | | m ³ | 1,31 | |
| | | 1,31 | | | |
| | | | | RAZEM | 1,31 |
| 1.2 | 45430000-0 | Posadzki | | | |
| 3 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m ² | m ² | | |
| d.1.2 | 0614-02 | | m ² | 21,40 | |
| | | 21,4 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,40 |
| 4 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m ² | m ² | | |
| d.1.2 | 0614-04 | | m ² | 21,40 | |
| | | 21,4 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,40 |
| 5 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Doszczelnienie, uzupełnienie ubytków i szpachlowanie starego, bardzo zniszczonego parkietu z deszczulek - przyjęto współczynnik 2,0 | m ² | | |
| d.1.2 | 0615-01 | | m ² | 21,40 | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | 21,4 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,40 |
| 6 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - pojedyncze deszczulki | szt. | | |
| d.1.2 | 0615-04 | | szt. | 21,00 | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | 21 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,00 |
| 7 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu | m ² | | |
| d.1.2 | 0616-01 | | m ² | 21,00 | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | 21 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,00 |
| 8 | ZKNR C-2 | System parkietowy. Pastowanie i froterowanie | m ² | | |
| d.1.2 | 0616-07 | | m ² | 21,00 | |
| | | Krotność = 2 | | | |
| | | 21 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,00 |
| 9 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie cokołów przyściennych | m | | |
| d.1.2 | 1217-03 | | m | 20,16 | |
| | analogia | | | | |
| | | 20,16 | | | |
| | | | | RAZEM | 20,16 |
| 1.3 | 45410000-4 | Roboty tynkarskie | | | |
| 10 | KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem na stropach | m ² | | |
| d.1.3 | 02 | | m ² | 21,40 | |
| | | 21,4 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,40 |
| 11 | KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach | m ² | | |
| d.1.3 | 01 | | m ² | 86,24 | |
| | | 86,24 | | | |
| | | | | RAZEM | 86,24 |
| 1.4 | 45442100-8 | Roboty malarskie | | | |
| 12 | KNR 2-02 0815- | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m ² | | |
| d.1.4 | 06 | | m ² | 21,40 | |
| | | 21,4 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,40 |
| 13 | KNR 2-02 0815- | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m ² | | |
| d.1.4 | 04 | | m ² | 86,24 | |
| | | 86,24 | | | |
| | | | | RAZEM | 86,24 |
| 14 | NNRNKB 202 | Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome (sufity) | m ² | | |
| d.1.4 | 1134-01 | | m ² | 21,40 | |
| | | 21,4 | | | |
| | | | | RAZEM | 21,40 |
| 15 | NNRNKB 202 | Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe (ściany) | m ² | | |
| d.1.4 | 1134-02 | | m ² | 86,24 | |
| | | 86,24 | | | |
| | | | | RAZEM | 86,24 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 16 d.1.4 | KNR BC-02 0620-01 + KNR BC-02 0620-02 | Dwukrotne malowanie farbą zmywalną powierzchni wewnętrznych (ściany i sufity) 107,64 | m ² m ² | 107,64 | |
| | | | | RAZEM | 107,64 |
| 1.5 | 45421131-1 | Montaż stolarki | | | |
| 17 d.1.5 | KNR 4-01 1211- 06 | Opalanie farby olejnej z podokienników 1 | szt. szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 18 d.1.5 | KNR 4-01 1209- 14 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników 1 | szt. szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 2 | | SALA 206 | | | |
| 2.1 | 45111000-8 | Demontaże | | | |
| 19 d.2.1 | KNR AT-48 0102-05 | Zabezpieczenie okien folią 5,57 | m ² m ² | 5,57 | |
| | | | | RAZEM | 5,57 |
| 20 d.2.1 | KNR-W 4-01 0109-11 0109- 12 | Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km 1,23 | m ³ m ³ | 1,23 | |
| | | | | RAZEM | 1,23 |
| 2.2 | 45430000-0 | Posadzki | | | |
| 21 d.2.2 | ZKNR C-2 0614-02 | System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2 18,25 | m ² m ² | 18,25 | |
| | | | | RAZEM | 18,25 |
| 22 d.2.2 | ZKNR C-2 0614-04 | System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2 18,25 | m ² m ² | 18,25 | |
| | | | | RAZEM | 18,25 |
| 23 d.2.2 | ZKNR C-2 0615-01 | System parkietowy. Doszczelnienie, uzupełnienie ubytków i szpachlowanie starego, bardzo zniszczonego parkietu z deszczulek - przyjęto współczynnik 2,0 Krotność = 2 18,25 | m ² m ² | 18,25 | |
| | | | | RAZEM | 18,25 |
| 24 d.2.2 | ZKNR C-2 0615-04 | System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - pojedyncze deszczułki Krotność = 2 18 | szt. szt. | 18,00 | |
| | | | | RAZEM | 18,00 |
| 25 d.2.2 | ZKNR C-2 0616-01 | System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu Krotność = 2 18 | m ² m ² | 18,00 | |
| | | | | RAZEM | 18,00 |
| 26 d.2.2 | ZKNR C-2 0616-07 | System parkietowy. Pastowanie i froterowanie Krotność = 2 18 | m ² m ² | 18,00 | |
| | | | | RAZEM | 18,00 |
| 27 d.2.2 | KNR-W 4-01 1217-03 analogia | Dwukrotne lakierowanie cokołów przyściennych 21,06 | m m | 21,06 | |
| | | | | RAZEM | 21,06 |
| 2.3 | 45410000-4 | Reboty tynkarskie | | | |
| 28 d.2.3 | KNR 4-01 0713- 02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem na stropach 18,25 | m ² m ² | 18,25 | |
| | | | | RAZEM | 18,25 |
| 29 d.2.3 | KNR 4-01 0713- 01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 84,78 | m ² m ² | 84,78 | |
| | | | | RAZEM | 84,78 |
| 2.4 | 45442100-8 | Roboty malarskie | | | |
| 30 d.2.4 | KNR 2-02 0815- 06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 18,25 | m ² m ² | 18,25 | |
| | | | | RAZEM | 18,25 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 31 d.2.4 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m ² | | |
| | | 84,78 | m ² | 84,78 | |
| | | | | RAZEM | 84,78 |
| 32 d.2.4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome (sufity) | m ² | | |
| | | 18,25 | m ² | 18,25 | |
| | | | | RAZEM | 18,25 |
| 33 d.2.4 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (ściany) | m ² | | |
| | | 84,78 | m ² | 84,78 | |
| | | | | RAZEM | 84,78 |
| 34 d.2.4 | KNR BC-02 0620-01 + KNR BC-02 0620-02 | Dwukrotne malowanie farbą zmywalną powierzchni wewnętrznych (ściany i sufity) | m ² | | |
| | | 103,03 | m ² | 103,03 | |
| | | | | RAZEM | 103,03 |
| 2.5 | 45421131-1 | Montaż stolarki | | | |
| 35 d.2.5 | KNR 4-01 1211-06 | Opalanie farby olejnej z podokienników | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 36 d.2.5 | KNR 4-01 1209-14 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |