

UWAGA:

Wykonawca zapewni dojazd
i dojście do istniejących posesji

LEGENDA
- ORGANIZACJA RUCHU:

B-1 U-20b — OBSZAR PROWADZENIA ROBÓT

A-14 — TYMCZASOWE OZNAKOWANIE NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

LEGENDA:

- OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
- GRANICA DZIAŁEK
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x22cm
- OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm
- WJAZD KAMIENNY
- NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ - kolor: grafitowy (zjazdy, furtki, dojścia do śmietników)
- NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ - kolor: szary (droga)
- ZIELEŃ/POBOCZE CHŁONNE (szerokość zmienna)

Zestawienie powierzchni:

a). powierzchnia utwardzona (droga - kostka: szara):	985,00m²
b). powierzchnia utwardzona (zjazdy, furtki, dojścia do śmietników) - kostka: grafitowa:	80,00m²
c). wjazd kamienny:	5,00m²
d). krawężnik betonowy 15x22cm:	670,00m
e). obrzeża betonowe 8x30cm:	31,00m
f). pobocza chłonne (kruszywo kamienne):	205,00m²
g). pobocza ziemne (humusowanie):	280,00m²

UWAGA :

1. *Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przebudowywaną nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych zastanych na inwestycji,*
2. *Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego uzbrojenia z Zamawiającym,*
3. *Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,*
4. *Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcom sieci zamiar rozpoczęcia robót,*
5. *Miejsce montażu nowych obrzeży i krawężników betonowych ustalić bezpośrednio podczas realizacji robót,*
6. *Lokalizacja nowych ścian betonowych przepustów do uzgodnienia z Zamawiającym podczas realizacji robót.*
7. *Usunięcie kolizji energetycznej stanowi odrębne opracowanie. Prace należy wykonać przed robotami drogowymi związanymi z ułożeniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.*

Za zgodność z oryginałem
Nr kanc.:PODGiK.6642.4.2220.2022.AS

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz — ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411

zadanie: Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 377, 379, 378/1,378/2 w m. Obora	projektant główny: mgr inż. TOMASZ JAREMKIEWICZ upr nr DOŚ/0006/PBKk/18; 279/DOŚ/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń
inwestor: GMINA Lubin, ul. Ks. Ludwika I 3; 59-300 Lubin	branża: DROGOWA
adres inwestycji: Obora (dz. nr 377, 378/1,378/2,379); 59-300 Lubin	temat rysunku: Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu -- ETAP I
	faza: PROJEKT BUDOWLANY
	data edycji: 30 sierpnia 2022r.
	skala rysunku: 1:500
	nr rysunku: 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP2 Wersja profesjonalna, nr licencji FC3BF5DF