


PRZEKRÓJ C - C



Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
wg. PN-S-06102 kamieniem łamanym 0/31.5mm gr. 10cm
Wymiana gruntu o wymiarach 0.70x0.50m
- wypełnienie kamieniem łamanym 3/15x3.0mm
Geotekstyla z polipropylenu igłowna niekana min. 300g/m²
Obsypka z piasku średniego gr. 50cm
Istniejący grunt rodzimy

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przebudowywana nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych zastanych na inwestycji.
2. Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego uzbrojenia z Zamawiającym.
3. Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
4. Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcom sieci zamiar rozpoczęcia robót.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: 76 72 13 110

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz ul. Myślika 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 786-422-411

projektant: mgr inż. TOMASZ JAREMKIEWICZ
upr. nr DGS/0008/PBsk/18; 279005/10
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń

zadanie: Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora

inwestor: GMINA LUBIN
ul. Ks. Lubiewa 1 3; 59-300 Lubin

adres inwestycji: Obora (dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379); 59-300 Lubin

PRZEKRÓJ
KONSTRUKCYJNY C - C

branża: DROGOWA


data edycji: 30 lipca 2022;

skala rysunku: 1:20

nr rysunku: 6

PROJEKT
BUDOWLANY

PRZEKRÓJ A - A



Koszałka betonowa - kolor szary	gr. 8cm
Mata kamienisty 0,5mm	gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Kamieniami łamanymi 0,51, 0,25mm	gr. 10cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Kamieniami łamanymi 0,63mm	gr. 15cm
Geotekstyla z polipropylenu gęstość włókna niekarna min. 300g/m ²	
Istniejący grunt rodzimy	

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEK
we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNIE
59-220 Legnica, ul. Zamkow.
Tel.: 76 72 13 110

UWAGA :

1. Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przebudowywaną nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych zastających na inwestycji.
2. Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego ułożenia z Zamawiającym.
3. Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym ułożeniem terenu.
4. Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcowi sieci zamiar rozpoczęcia robót.

"TSJ-BUD" Tomasz Jareńkiewicz		ul. Młyńska 17a/12, 67-200 Głogów, tel.: 795-422-411	
Zadanie: Przebudowa drogi biegnącej śladem działek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Oboja		projektant główny: mgr inż. TOMASZ JAREŃKIEWICZ ul. nr 003/0000PBA/18, 278003/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń	
inwestor: GAJNA LUBIN ul. Ko. Lubina 1, 58-500 Lubin		firma: DROGOWA	
adres inwestycji: Oboja (dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379), 58-500 Lubin		data wydruku: 30 lipca 2022.	
		skala rysunku: 1:20	
		nr rysunku: 4	
		PROJEKT BUDOWLANY	
		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A - A	



LEGENDA:

	OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
	GRANICA DZIAŁEK
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x22cm
	OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm
	WJAZD KAMIENNY
	NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ - kolor: grafitowy (zjazdy, furtki, dojścia do śmietników)
	NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ - kolor: szary (droga)
	ZIELEŃ/POBOCZE CHŁONNE (szerokość zmienna)

Zestawienie powierzchni:

a). powierzchnia utwardzona (droga - kostka: szara):	985,00m ²
b). powierzchnia utwardzona (zjazdy, furtki, dojścia do śmietników) - kostka: grafitowa:	80,00m ²
c). wjazd kamienny:	5,00m ²
d). krawężnik betonowy 15x22cm:	670,00m
e). obrzeża betonowe 8x30cm:	31,00m
f). pobocza chłonne (kruszywo kamienne):	205,00m ²
g). pobocza ziemne (humusowanie):	280,00m ²

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
we Wrocławiu
DELEGATURA W LEGNICY
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2
Tel.: 76 72 13 110

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz

ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411

zadanie: Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 377, 379, 378/1, 378/2 w m. Obora		projektant główny: mgr inż. TOMASZ JAREMKIEWICZ upr nr DOS/0006/PBkb/18; 279/DOS/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń		temat rysunku: PLAN SYTUACYJNY -- PZT	
inwestor: GMINA Lubin ul. Ks. Ludwika I 3; 59-300 Lubin		branża: DROGOWA		faza: PROJEKT BUDOWLANY	
adres inwestycji: Obora (dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379); 59-300 Lubin		data edycji: 30 lipca 2022r.	skala rysunku: 1:500	nr rysunku: 2	