


PRZEKRÓJ A-A



Koszek betonowa - kolor: szary	gr. 8cm
Miał kamienisty 0/5mm	gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06-102, kamieniem łalanym 0/31, 5mm	gr. 10cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06-102, kamieniem łalanym 0/63mm	gr. 15cm
Geotekstyna z polipropylenu (głowian niekiana min. 300g/m ² istniejący grunt rodzimy	

UWAGA :

1. Przy wyznaczeniu spadków poprzecznych i podłużnych zabudowywano nawierzchnie bezwzględnie mawiając się do rzeczywistych przednich wysokościowych zastępów na inwestycji.
2. Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego z Zamanawiającym.
3. Wykonanie przekroje kontrolne ręczne mijając zbliżeń i kolizji z istniejącym udrożnieniem terenu.
4. Przed wejściem na robocze należy zgłosić Zarządcom sieci zamiar rozpoczęcia robót.

"TSJ-BUD" Tomasz Jareńkiewicz		ul. Mysłska 17a/12, 67-200 Głogów; tel.: 795-422-41	
Zadanie: Przebudowa drogi biegnącej szlakiem działek dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379 w m. Obora		projektant główny: mgr inż. TOMASZ JAREŃKIEWICZ upr. nr DCS/0006/PFBu/16, 279/05/10 w szczególności konstrukcyjno-budowlanej i inżynierskiej bez ograniczeń	
Inwestor: GAJNA LUBIN ul. Ka. Lubuska 13, 59-300 Lubin		branża: DROGOWA	
adres inwestycji: Obora (dz. nr 377, 378/1, 378/2, 379); 59-300 Lubin		nazwa: PROJEKT BUDOWLANY	
data edycji: 30 lipca 2021r.		skala rysunku: 1:20	
		nr rysunku: 4	