


**UWAGA :**

1. *Przy wyznaczaniu spadków poprzecznych i podłużnych przebudowywaną nawierzchnię bezwzględnie nawiązać się do rzeczywistych rzędnych wysokościowych zastanych na inwestycji,*
2. *Przed przystąpieniem do robót należy na roboczo uzgodnić przebieg istniejącego uzbrojenia z Zamawiającym,*
3. *Wykonać przekopy kontrolne ręczne miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,*
4. *Przed wejściem na roboty należy zgłosić Zarządcom sieci zamiar rozpoczęcia robót,*
5. *Miejsce montażu nowych obrzeży i krawężników betonowych ustalić bezpośrednio podczas realizacji robót,*
6. *Lokalizacja nowych ścian betonowych przepustów do uzgodnienia z Zamawiającym podczas realizacji robót.*
7. *Usunięcie kolizji energetycznej stanowi odrębne opracowanie. Prace należy wykonać przed robotami drogowymi związanymi z ułożeniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.*

## LEGENDA - ORGANIZACJA RUCHU:

D-46 Ist.
D-47 Proj
U-11a Proj
STAŁE OZNAKOWANIE (projektowane i istniejące)

## LEGENDA:

- OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
- GRANICA DZIAŁEK
- KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x22cm
- OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm
- WJAZD KAMIENNY
- NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ - kolor: grafitowy (zjazdy, furtki, dojścia do śmietników)
- NAWIERZCHNIA z KOSTKI BETONOWEJ - kolor: szary (droga)
- ZIELEŃ/POBOCZE CHŁONNE (szerokość zmienna)

## Zestawienie powierzchni:

| | |
|---|---|
| a). powierzchnia utwardzona (droga - kostka: szara): | 985,00m² |
| b). powierzchnia utwardzona (zjazdy, furtki, dojścia do śmietników) - kostka: grafitowa: | 80,00m² |
| c). wjazd kamienny | 5,00m² |
| d). krawężnik betonowy 15x22cm: | 670,00m |
| e). obrzeża betonowe 8x30cm: | 31,00m |
| f). pobocza chłonne (kruszywo kamienne): | 205,00m² |
| g). pobocza ziemne (humusowanie): | 280,00m² |

Za zgodność z oryginałem
*Nr kanc.:PODGiK.6642.4.2220.2022.AS*

"TSJ-BUD" Tomasz Jaremkiewicz
ul. Młyńska 17a/12; 67-200 Głogów; tel.: 795-422-411

zadanie: Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 377, 379, 378/1,378/2 w m. Obora

inwestor: GMINA Lubin, ul. Ks. Ludwika I 3; 59-300 Lubin

adres inwestycji: Obora (dz. nr 377, 378/1,378/2,379); 59-300 Lubin

projektant główny: mgr inż. TOMASZ JAREMKIEWICZ upr nr DOŚ/0008/PBkb/19; 279/DOŚ/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń

temat rysunku: Projekt Docelowej Organizacji Ruchu

branża: DROGOWA

faza: PROJEKT BUDOWLANY

data edycji: 30 sierpnia 2022r.

skala rysunku: 1:500

nr rysunku: 2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: projekt wykonano w programie ZWCAD SP2 Wersja profesjonalna, nr licencji FC3BF5DF