

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Chęciny ul. Dobrzączka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 162 Jaskini Raj.

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	J.m.
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km
2	D-01.02.10	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha
3	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości w-wy około 10 cm z transportem humusu na odkład (ścinka poboczy)	m2
4	D-02.01.01	Roboty ziemne (WYKOPY) wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II	m3
5	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubość średnia do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki.	m2
6	D-05.03.26	Ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości powyżej 100 kN/m na całej szerokości nawierzchni jezdni	m2
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni pod warstwę wiążącą	m2
8	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC 16W, gr. w-wy 4 cm,	m2
9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną	m2
10	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm,	m2
11	D-06.03.01	Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem 0/31,5 mm, gr. 8 cm szerokości 0,75 m	m2
12	D-06.03.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm	m2
13	D-06.04.01	Odmulenie rowu	mb
14	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.
15	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.
16		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	komplet

ka 762 do
Razem
0,595
0,10
1 270,00
30,00
4 117,04
4 193,24
4 193,24
4 193,24
4 117,04
4 117,04
952,50
340,00
75,00
13,00
16,00
1,00